

道河堤修复生态袋 荒山山体修复生态袋 植生袋 植生袋带草籽

产品名称	道河堤修复生态袋 荒山山体修复生态袋 植生袋 植生袋带草籽
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	.23/个
规格参数	型号:绿化防护型 规格:40X60 40X80 用途:植被绿化 固土防护
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

植生袋护坡施工中有9个注意事项。

根据锚杆框架梁混凝土骨架截面尺寸，暴露15cm为放置植生袋的空间尺寸。

施工设备摆放整齐。在机械施工过程中，所有进入施工现场的人员必须佩戴安全帽。夜间施工应有足够的照明。施工时，注意现场电缆和安全用电。在圆形施工设备摆放整齐、机械施工过程中，进入施工现场的人员必须佩戴安全帽。夜间施工应有足够的照明。施工过程中，应注意现场电缆和安全用电，并在规定的危险范围之外进行施工。

施工作业时，不得在同一截面上同时进行作业，以防止下面的作业人员被上面的滑石滚。

现场必须有专职安全人员对整个过程进行监控，任何人不得酒后上岗或带病上岗，如现场发现，应立即清除施工现场。

现场任何人都有义务防止施工现场无关人员进入施工现场，同时对现场机具、材料、设备等进行保护。

植生袋内表面的植生带比较脆弱，所以在施工过程中一定要轻拿轻放，以保证种子附着完好。

必须将母土运至施工现场，然后装袋，装袋应及时堆放在施工表面。

袋子里一定要装干土，不能装湿土。

如果是在岩石或砂基表面等坡度较大的坡度上施工，必须从底部开始，每隔一米放置一根硬聚氯乙烯管，直径约3~4厘米，长度从基面到新基础植生袋墙，（如为砂基，另一端插入砂基表面5厘米以上）在每个基础到1米的高度放置一层聚氯乙烯管，距离仍然是一米。这样，基层表面或基层表面的水就可以排出，以避免长时间浸泡植生袋，使袋内的土壤变成泥，造成坍塌。

