

# FCT功能测试自动线-DIP自动生产线-FCT测试设备

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | FCT功能测试自动线-DIP自动生产线-FCT测试设备 |
| 公司名称 | 日东智能装备科技(深圳)有限公司            |
| 价格   | .00/件                       |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦东区新塘日东工业园   |
| 联系电话 | 13928411737 13928411737     |

## 产品详情

该无人化自动测试线，在电子厂可以通用所以PCB板及各项功能测试，设备共长约10米左右，其中有普通电机50多个，气缸30多个步进电机10多个，丝杆滑轨几十套组成的线体结构相对比较复杂,其它功能包括有：PCB电路的ICT FCT不良测试，线路板的短路故障，电容电感的一些高压测试等，线体分四段组成分别为，PCB上板机到接驳台送板板再到线体测试机，下料接驳台，下板机四部分组成的线，主要是介绍一下测试机，因为测试机是双层的这里只有底层是可以工作的，上面那一层需要用的话需把前后两个接驳台换成升降机就可以实现上下同..

该无人化自动测试线，在电子厂可以通用所以PCB板及各项功能测试，设备共长约10米左右，其中有普通电机50多个，气缸30多个步进电机10多个，丝杆滑轨几十套组成的线体结构相对比较复杂，用到的输送类型的结构比较多，另外的一些测试方面的仪器也在内部可以看到的，一款新的电子PCB线路板功能测试自动化线体设备以下是该自动线体介绍：PCB板从存板机内出来由接驳台到，ICT设备内的输送带上由气缸带动整套个皮带线和PCB下降到底部的测试针板中让PCB板的焊点全部和探针接触开始测试，同时PCB板上方的气缸也下降把板压到位进行测试，几秒钟过来测试完成气缸带动输送带上升到原位，表示测试完成PCB板开始流入下一工站FCT测试高压耐等参数，通过升降机把线路板送到FCT测试机内，FCT分上下两层同时运行测试效率相当高，两头外围的自动升降机总高度为2米多，它主要是在测试机两端进行PCB板的输送和升降循环使用等，测试OK后产品流出线体进入收板机中，总套设备结构稳定成本底，全套图纸完整下载后可直接观看和编辑内容修改等，欢迎有喜欢的朋友下载学习借鉴。