

桥梁试压预压水囊 南平拱桥桥梁水袋预压方案 2022新闻

产品名称	桥梁试压预压水囊 南平拱桥桥梁水袋预压方案 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	45.00/平
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁试压预压水囊 南平拱桥桥梁水袋预压方案 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

抗旱水袋水囊，又称水袋、液袋。具有体积小、便于搬运和运输、在运输中大大地节省运输空间、有很强的折叠性，运输后便于存放。有着密封性能强，抗紫外线、耐腐蚀等性能，替代了传统罐箱产品。在易干旱地区能起到很大的抗旱作用。

桥梁预压水袋又名试压水袋、预压水囊，其产品在铁路、公路的桥梁建设中得到了广泛使用。我公司生产的桥梁预压水袋改变了传统施工做法（沙袋堆载方法预压），而是采用橡胶尼龙布，高密度聚乙烯制成。而且可重叠压两个，能满足桥梁预压的吨位，将其充满水，水的密度小。它具有功效高，动强度低，场地文明，整洁等优点，依据箱梁结构尺寸“量身定作”，按设计图纸要求对现浇支架模板系统进行预压，消除支架支撑结构本身受荷状态的非弹性变形，为堆载预压提供了新方法。

静载荷预压水袋使用方法：

- 1、把水袋放在该预压的位置放平摊开，出水阀门在水袋端部低处，阀门向下，露出底模板，关闭开关。
- 2、使用高压水泵，把水管街上进水管阀门，打开开关及排气开关，将袋内空气排除。开始注水，待水袋注满以后，再关闭阀门。
- 3、在要求预压时间内（3-7天）模板不再下沉，即可打开下面出水阀开关并放水。
- 4、施工时防zhi铁钉或尖锐硬物扎破水袋，如有划破外，用砂轮或木锉打毛，涂刷浇水覆盖胶布修补，ha o使用厂家推荐的胶水修补，放置适当时间再使用。
- 5、使用完毕，把水袋折叠起来放在室内，避免日光照射。