

# 超宏管业 网箱pe管件 日照pe管

产品名称	超宏管业 网箱pe管件 日照pe管
公司名称	山东超宏管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	兰山区西外环(金锣工业园西南侧约50米)
联系电话	19153928822 19153928822

## 产品详情

涂抹粘接剂时，网箱pe管件，应先涂抹承口内侧，后涂抹插口外侧，涂抹承口时应顺轴向由里向外均匀涂抹适量，不得漏涂或涂抹过量（200g/m<sup>2</sup>）。

粘接剂涂抹后，宜在1分钟内保持施加的外力不变，保持pe给水管接口的直度和位置正确。

粘接完毕后及时将挤出的多余粘接剂擦净，在固化时间内不得受力或强行加载。

粘接接头不得在雨中或水中施工，不得在5℃以下操作。

连接程序：准备 清理工作面 试插 刷粘接剂 粘接 养护。

随着现代工业的不断发展，pe给水管已经逐渐替代了传统金属运输管道，因为传统金属运输管道在进行使用的时候总是会出现生锈的问题，东营pe管，而该给水管就不会，所以深受用户的喜爱以及认可，但是一般在进行安装完以后会对其进行详细的检查验收工作，从而确保给水管的质量。

竣工验收时，应核实竣工验收资料，并进行必要的复核和外观检查。对下列项目应做出鉴定，并填写竣工验收鉴定书。

pe给水管的位置、高程及管材尺寸。 管道设置的阀门、消火栓等配件在正常工作压力条件下启闭的灵敏度及安装的位置和数量，开启方向的说明书和标志。 管道的冲洗及消毒。 外观质量。

管道工程应由主管单位组织施工、设计、建设和其他有关单位联合验收。验收后建设单位将有关设计、施工及验收的文件立卷归档。分项、分部及隐蔽工程验收，可根据施工情况由建设单位会同施工单位共同验收，并作出验收记录。

虽然现在很多的领域都在进行供水以及排水的时候都会使用pe给水管，但是市面上为了满足不同的需求以及使用，有时候在进行使用的时候会对给水管进行粘接，pe养鱼圆网箱，但是在进行粘接的时候如果不按照相应的操作步骤进行，就会导致在进行使用的时候出现各种各样的问题，所以说掌握的粘接方式是非常重要的，pe管海水网箱，那给水管的粘接步骤是怎样的呢？让我们一起来了解一下。

管材、管件粘接前，应用干布将承口侧和插口外侧擦拭处理，当表面粘有油污时须用擦拭干净。

pe给水管管材断面应平整、垂直管轴线并进行倒角处理；粘接前应画好插入标线并进行试插，试插深度只能插到原定深度的1/3~1/2，间隙过大于时严禁使用粘接方法。

超宏管业(图)-网箱pe管件-日照pe管由山东超宏管业有限公司提供。“pe给水管，pe排水管，钢丝网骨架管，pe管材管件等”选择山东超宏管业有限公司，公司位于：兰山区西外环(金锣工业园西南侧约50米)，多年来，超宏管业坚持为客户提供好的服务，联系人：任经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。超宏管业期待成为您的长期合作伙伴！