

桥梁支架试压水袋 拱桥桥梁水袋预压 徐州压重水袋 2022新闻

产品名称	桥梁支架试压水袋 拱桥桥梁水袋预压 徐州压重水袋 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	47.00/平方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:蓝色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁预压水袋作为检测桥梁质量的重要一步，由于水袋测试准确、施工简单、造价低以及可重复利用的特点，目前已是桥梁测压的理想设备。

桥梁预压水袋的使用步骤：

- 1、预压现场的勘察：现场的勘察在现场很重要，目的是了解预压场所环境，以及每平方的压力，以及预压水袋尺寸的制作，以及支架的制作。
- 2、预压方案的制作及报价：根据现场勘察结果制作预压方案，以及相应方案的价格，并将这种方案交付给施工商，并根据自己的实际情况确定预压方案。
- 3、预压水袋制作及支架的制作：确定预压方案，就是签订合同。接下来就是制作预压水袋，施工商就是按照我们商定的方案制作支架。
- 4、预压水袋的充水以及预压：把预压水袋放置在制作好的模板里面，在预压水袋里面灌水即可。
- 5、预压：预压水袋可以重复使用，当预压完成之后，把预压水袋折叠好在阴凉的地方，防止认为或者老鼠对其破坏。

我公司生产的桥梁预压水袋改变了传统施工做法（沙袋堆载方法预压），而是采用特制合成橡胶模袋，依据箱梁结构尺寸“量身定做”，按设计图纸要求对现浇支架模板系统进行预压，消除支架支撑结构本身受荷状态的非弹性变形，为堆载预压提供了新方法。

桥梁建造阶段，为了对脚手架支撑平台的安全性和稳定性进行预压检测，传统的方法是使用沙袋或吨袋进行预压试验，其装卸、搬运费时、费力，而且现在的施工大都采用商砼，需要另行运输砂砾，这样就又增加施工成本。使用我公司生产的试压水袋进行预压具有成本低廉、方便快捷、安全文明整洁等优点。符合设计预压支撑桥梁底模板的载量计量，该产品已在各地大桥工地得到广泛使用。