

成品铝合金盖板外墙变形缝

产品名称	成品铝合金盖板外墙变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	15312384598 15312384598

产品详情

制成品铝合金型材后盖板外墙变形缝

1、依据所采用的工程建筑形变设备型号规格、规格型号,明确预埋槽孔总宽、深层,并保障其平面度、平行度。清除预埋槽工程施工基准面,以置放建筑变形缝设备。

2、楼板形变设备预埋槽口总宽应超过设计方案总宽,深层超过设计方案深层0~5mm.墙壁、装修吊顶建筑变形缝两边应整平,总宽一致屋面变形缝两边按设计图纸规定预埋。若建筑变形缝两边坡度不一致则应开展修复,修补后混凝土的强度、含水量应符合设计规定,两边坡度为0~3mm。

3、以间隙为核心,两边对称性按建筑变形缝总宽施工放样,应精确定下固定不动铝合金型材底座和膨胀螺丝的部位,间隔应合乎安装工程图纸

的规定。

4、假如设计规定选装硅酸铝纤维带,则应先安装硅酸铝纤维带。两边先用钉子或膨胀螺丝固定不动,在两边与构造面接口处及硅酸铝纤维带钢筋搭接处用防火安全填缝胶密封性,不应该有空隙。

5、安装防水材料橡胶止水带,工程施工时要遵循以下流程:

a、在形变间隙两边底层及防水材料两侧用三元乙丙防水卷材专用型底层胶黏剂按300g/m²使用量刷涂

b、待胶黏剂基本上不沾手时,将防水材料整平铺贴在混泥土底层上并且用相对应专用工具夯实

c、清洁防水卷材接口,使其表面无明显污物,然后按60g/m量在接缝两面涂上三元乙丙卷材专用搭接胶

d、待胶充分干燥后。再涂二遍,待胶干燥至不粘手后,压平、压实

e、三元乙丙卷材固定后两侧与混凝土结合部位不应有气泡或开口现象。

6、铝合金基座固定位置依图纸而定:

a、将铝合金基座放入槽口,调整好设计标高,使纵坡、横坡与地面或墙面保持一致

b、固定铝合金基座螺栓间距为地坪应小于等于300mm,墙面、顶棚、屋面应小于等于400mm

c、视现场情况在端部、拐角处等个别地方加强,增加固定螺栓数量