

停车棚安装公司 超达膜结构 淮北停车棚

产品名称	停车棚安装公司 超达膜结构 淮北停车棚
公司名称	丰泽区超达金属结构商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市丰泽区清源街道后茂社区茂兴路58号204室
联系电话	13110862322 13110862322

产品详情

膜结构停车棚的保养方法

膜结构汽车车棚的优点

膜结构的汽车车棚不仅具有柔和的曲线，且还主要是采用钢结构进行铸造而成，因此，看起来十分具有装饰效果，是一件非常难得的艺术品，在很多公司或者是小区中都可以使用到，使用寿命长久，使用的高强度铝合金材料可以使车棚在使用过程中更加牢固、可靠。

汽车车棚的保养方法

- 1、汽车车棚在树勇时如果发现有污渍时，不能使用溶剂性如酒精、松香水、bing酮等等清洁剂清洗膜材，而是应该使用专门清洁膜材的清洁剂进行清洗。
- 2、膜材在进行存放时，小区停车棚安装公司，放在干燥清洁的室内环境中，而不能和其他有机化合物进行存放。

膜结构停车棚的膜材安装

：膜结构的安装包括膜体展开、连接固定和张拉成形三个部分。

：膜结构安装时，应在膜面上安设爬用安全网，作业人员必须系安全带。在安装过程中，作业人员在膜面上行走应穿软底鞋，不应佩挂钥匙等硬物。

：膜结构的安装宜在风力不大于四级的情况下进行。在安装过程中应充分注意风速和风向，避免发生颤动现象。同时应根据降雨的程度决定工程的中止和继续。

：膜结构安装过程中不应发生雨水积存现象。同时应根据降雨的程度决定工程的中止和继续。

：张拉时应确定分批张拉顺序、量值，停车棚报价，控制张拉的速度，并根据材料的特性确定超张拉量值。

：当下道工序或相邻工程开始施工时，对膜结构已完成部分必须采取保护措施，防止损坏。无有效保护措施，严禁在膜材周边2m范围内做焊接、切削作业。

：膜体铺设过程中必须做好成品保护，不应损坏膜面。膜面支承结构之间必须设隔离层，不得直接接触。

：膜面展开前应首先安装坚固的夹板，夹板的间距不应大于2m，根据膜结构的跨度大小，调整夹板的间距，夹板的螺栓、螺母必须拧紧到位。

：膜结构脊索、谷索的安装应按施工组织设计要求进行。在膜结构安装过程中在脊索、谷索安装之前宜采用临时脊、谷压绳。以防止未完工膜结构在风载下产生过大晃动。

：膜结构的脊索、谷索其锚头的组装必须严格按工艺标准执行，脊索、谷索应张拉到位。对有控制要求的张力值应作施工记录，停车棚安装公司，对无控制要求的应作张拉行程记录。

膜结构停车棚安装完成之后效验的必要几点事项

1、膜结构停车棚校准检验：悬挂臂安装后首先检查现场连接部位的质量。悬挂臂安装质量主要检查悬挂臂竖向面的不垂直度，受压对悬挂臂竖向面的侧面下垂，悬挂臂坡度，保证悬挂臂符合设计受力状态及整体稳定要求。

2、连接受力拉索：定位拉杆基准线、标高线，按要求安装预埋件，焊接栏杆。

3、不锈钢玻璃爪安装焊接：按设计尺寸弹出纵横线及设计标高，用夹具夹紧，进行定位点焊，装配完毕

, 焊接玻璃爪底座。

4、膜结构停车棚防锈喷漆处理：应清理熔渣及飞溅物，膜结构雨篷不锈钢件表面喷白漆多遍防锈喷漆处理，涂料及漆膜厚度应符合设计要求或施工规范的规定，以肢型钢内侧的油漆不得漏涂。

5、夹胶玻璃加工制作安装：按设计要求结合实测尺寸确定玻璃尺寸，以及的水平、垂直位置，厂家加工制作。安装不锈钢玻璃爪，玻璃临时固定后进行调整，调整标准横平、竖直、面平，偏差不得超过规定偏差。

6、膜结构停车棚调整检验：点式玻璃进行整体调整检验，调整标准横平、竖直、面平，偏差不得超过规定偏差。

7、上下打胶：充分清洁玻璃间缝隙，膜结构遮阳棚不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。充分清洁粘结面，加以干燥。为调整缝的深度，避免三边粘胶。在缝两侧贴保护胶纸保护玻璃不被污染。上下同时打密封胶，注胶后将胶缝表面抹平，淮北停车棚，去掉多余的胶。注胶完毕，将保护纸撕掉，需要用溶剂擦拭玻璃。胶在未全部硬化前，不要沾染灰尘和划伤。

8、膜结构停车棚修补检验：局部修补检验。

停车棚安装公司-超达膜结构(在线咨询)-淮北停车棚由丰泽区超达金属结构商行提供。丰泽区超达金属结构商行是从事“停车棚,膜结构停车棚,推拉篷,遮阳棚”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。