

拱桥桥梁水袋预压 现浇箱梁试压水袋 朝阳支架预压水袋 2022新闻

产品名称	拱桥桥梁水袋预压 现浇箱梁试压水袋 朝阳支架预压水袋 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	46.00/平方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:蓝色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

试压水袋用途广泛：可满足不同工程预压力和预压面积的需求,常规袋为1.5米高，其组合最大可以达到4米高。

试压水袋规格型号：5t、10t、15t、20t、25t、30t、35t、40t、45t、50t、55t、60，等到最大500t，1000t水袋均有。

试压水袋成本低廉：传统的沙袋预压的综合成本在60~150元/t,而速试压水袋的成本仅传统方法的1/2 - 1/5。3小时内完成水袋的安装。

试压水袋配套齐全：除试压水袋以外，我们还有齐全的配套辅助设备如水泵、周转水袋、打井设备。

试压水袋循环利用：在同一个工程上我们可提供多套同样的水囊，可实现连续预压和水的循环利用。同时我们还备有周转水囊（将检测用水剩放在此，用于施工），在取水、用水上为您做到最大的节约。

在桥梁建造阶段,对桥梁负荷进行预压测试是一项工程质量达标检测的关键工作，所以静载荷预压水袋对于桥梁工程来说是一个很重要的工具。

一般传统的办法是用铁罐或沙袋堆积在桥上进行实际压力测试，要将大量而承重的这些物品从低处搬运至桥上，要付出大量的人力物力。在施工环境较差的现场，更加费时费力，要动用重型起吊和搬运设备才能完成，并存在一定的人员劳动安全危险问题。而采用软体可折叠的静载荷预压水袋进行预压，以上问题将迎刃而解。

操作人员只须将桥梁预压水袋放置在预压部位，空袋时的重量多至一百多公斤，搬运容易、操作简单。然后用泵将其用水充满即可进行测试。

静载预压水袋使用方法：

- 1、把水袋放在该预压的位置放平摊开，出水阀门在水袋端部低处，阀门向下，露出底模板，关闭开关。
- 2、使用高压水泵，把水管街上进水管阀门，打开开关及排气开关，将袋内空气排除。开始注水，待水袋注满以后，再关闭阀门。
- 3、在要求预压时间内（3-7天）模板不再下沉，即可打开下面出水阀开关并放水。
- 4、施工时防止铁钉或尖锐硬物扎破水袋，如有划破外，用砂轮或木锉打毛，涂刷浇水覆盖胶布修补，最好使用厂家推荐的胶水修补，放置适当时间再使用。
- 5、使用完毕，把水袋折叠起来放在室内，避免日光照射。