

# 可拆卸卸料平台厂家电话

产品名称	可拆卸卸料平台厂家电话
公司名称	安徽玖辰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县乐寿镇
联系电话	18000371307 18000371307

## 产品详情

卸料平台应采用型钢焊接成主框架，主挑梁型号采用18号槽钢，两侧应分别设置前后两道斜拉钢丝绳。锚固端预埋 22U型环，每层预埋的钢筋锚环既是主挑梁锚固环，也作为斜拉钢丝绳吊。卸料平台底部应用花纹钢板焊接固定，与外架之间的间隙封闭连接。卸料平台两侧面设置固定的防护栏杆，其立杆与主挑梁焊接固定。为方便主体结构施工时周转材料的转的运，主楼2层以上(含2层)需在结构周边拟定部位布置工具式卸料平台，卸料平台尺寸为2.5米宽，可拆卸卸料平台厂家电话，5米长，采用18#、14#、12#槽钢焊接而成。

### (1)以往卸料平台主梁锚固端做法分析

此事故案例中，卸料平台突然发生倾覆，事故发生时间非常短暂，跟卸料平台主梁锚固端做法也有关系。很多方案中把卸料平台主梁锚固端设计为铰接，实际安装时用钢管将主梁与主体结构锁住。此种做法的缺点是，一以主绳、副绳失效，卸料平台将很快发生倾覆。

### (2)对卸料平台主梁锚固端做法的改进措施

为避免上述缺点，在方案编制及实际操作中借鉴《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》钢悬挑梁锚固做法四，每根卸料平台主梁后端采用三道U型锚栓进行锚固，其中主梁前端支点处设置一道U型锚栓，后端支点处设置二道U型锚栓。此种做法的好处是，如果钢丝绳或拉环发生突然断裂后，卸料平台不至于马上倾覆，从而给作业人员预留出足够的逃生时间。

但须注意的是，在采用此种做法后，卸料平台的主梁锚固情况发生变化，因此在方案中进行受力计算时，可将主梁钢丝绳约束、前端U型锚栓约束、后端U型锚栓约束视为三个铰支座，这样就可将其简化为二跨连续铰支梁进行计算。

建议在沿用外架与卸料平台同时分段搭设的方式下，加强对施工升降机安装定位的把控。技术人员在定位时应避免选择狭小飘窗、大跨度悬挑板以及上部存在明显大线条的位置，在技术好施工升降机安装的位置后，卸料平台安装单位、施工升降机安装单位及施工现场技术人员应一同准确算出施工升降机预埋件的预埋位置以及附墙件安装的位置，并画出定位图确定各方按图施工;按照图纸要求对作业人员进行全部交底，并签字确认;安装过程中由专人进行检查，按要求严格把关。搭设完成后需经技术负责人、稳定员、监理共同对卸料平台架体进行验收，验收内容包括连墙件、“之”字型横向斜撑、卸荷撑杆、脚手板及与外架连接情况等，特别是对连墙件逐层进行验收检查，验收合格后方可投入使用。

可拆卸卸料平台厂家电话由安徽玖辰建材有限公司提供。安徽玖辰建材有限公司为客户提供“上拉式工字钢、花篮式拉杆、建材的生产、加工、销售。”等业务，公司拥有“玖辰”等品牌，专注于金属建材等行业。，在河北省沧州市献县乐寿镇的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。