Q235B止水钢板厂家

产品名称	Q235B止水钢板厂家
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	4400.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:300*3 300*4 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业 城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

产品详情

- 3.钢板止水带就位安装
- (1)墙体水平施工缝不应留在剪力墙与弯矩大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面500mm(设计要求)的墙体上;墙体上有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。
- (2)确定钢板止水带的水平标高后,根据建筑物的标高控制点拉线,以保持钢板止水带上口平直。
- (3)在钢板止水带下焊接短钢筋,起支撑作用,以防止下沉,短钢筋的长度应以混凝土板墙钢筋网片厚度为准,不能过长以防沿短钢筋形成渗水通道,短钢筋中心位置应焊止水环,以阻断渗水路线。
- (4)短钢筋间距每800mm左右设置1个,使其大至符合住宅楼开间尺寸。间距不宜过小,否则会增加成本和工作量,间距过大则钢板止水带易弯曲,特别是浇注混凝土受到振动时,易产生变形。
- (5)对于钢板止水带穿过L形、矩形和转角柱时常与柱箍筋发生交叉,需做细部处理。要经设计同意,可将钢板止水带范围内的柱箍筋打断并与钢板止水带焊接,施工中应加强跟踪检查以防焊穿钢板,施工完毕后应及时清理焊渣。

4.钢板止水带固定

钢板止水带安装完毕后,为防止混凝土振捣时钢板在板墙中内外晃动,还应在适当位置用短钢筋与板墙 主筋焊接,其间距为400mm,且高低交替布置,以防止钢板止水带向一侧倾斜,保证钢板止水带高度上 下各一半。

5.钢板止水带混凝土浇筑

- (1)在混凝土浇筑时,由于钢板止水带将该板墙处混凝土一分为二,两边空间较小,因此在此处施工时应特别注意,要安排专人将钢板止水带两侧混凝土同时投料,同时采用直径 30mm振动棒振捣密实,以保证钢板止水带的止水效果,并及时做好保湿养护。
- (2)在浇筑上部混凝土板墙前,应将钢板止水带及水平施工缝表面浮浆和杂物清理干净,先铺净浆,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂并及时浇灌混凝土,使新旧混凝土粘结牢固,以确保钢板止水带的止水效果。