

# 铝合金屋面变形缝做法大样图

产品名称	铝合金屋面变形缝做法大样图
公司名称	泰州瑞合兴建材
价格	60.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	15312384598 15312384598

## 产品详情

### 铝合金型材屋面变形缝作法大样图

屋面变形缝工程施工 1、施工生产流程：

底层表层清除、整修 喷漆底层改性剂 建筑变形缝内填添充原材料 额外层  
地面防水 建筑变形缝顶端加扣后盖板 清除与查验维修

(1) 底层表层清除、整修：查验底层品质是不是符合规定，并进行清理，发生缺点应立即进行修复。

(2) 喷漆底层改性剂：在已干燥的挑檐的基本上喷漆改性剂，便于防水卷材与农村基层粘接坚固。

(3) 建筑变形缝内填添充原材料：建筑变形缝内要添充聚乙烯塑料泡沫。(4) 额外层：

形变两边夹角处要粘铺1至2层防水卷材额外层。(5) 做地面防水：等高线建筑变形缝种类中，防水卷材应满粘铺至墙壁，随后上端用防水卷材遮盖，覆盖的防水卷材与防潮曾层粘紧，正中间应尽可能向缝中松弛，并在其上置放聚乙烯泡沫板棒，再在其上遮盖一层防水卷材，两边松弛并与地面防水粘紧。多少跨建筑变形缝中，先低跨的防水材料应铺至低跨墙顶，随后再在其上遮盖一层防水卷材密封，其一端与铺至铺至墙壁的防水材料粘紧，另一端用装饰条钉压在高跨墙面凹形槽内，用橡胶密封件封固，正中间应尽可能松弛在缝中。(6) 建筑变形缝顶部加扣后盖板：

等高线建筑变形缝种类中，建筑变形缝顶端加扣混凝土后盖板或金属材料后盖板；多少跨建筑变形缝种类中，在高跨墙面凹形槽上端钉压金属材料生成高分子材料后盖板，端部由橡胶密封件密封性。