

# 呼和浩特C80套筒灌浆料 C100强度高灌浆料安建宏业

产品名称	呼和浩特C80套筒灌浆料 C100强度高灌浆料安建宏业
公司名称	北京安建宏业科技有限公司内蒙古分公司
价格	40.00/袋
规格参数	安建宏业:加水量：13% CGM:用量：2.4吨/立方 呼和浩特:包装：牛皮纸袋
公司地址	土默特左旗金山花园5号楼2单元102室
联系电话	15326029679

## 产品详情

1. 基础处理清扫设备基础表面，不得有碎石、浮浆、灰尘、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24h，设备基础表面应充分湿润。灌浆前1h，应吸干积水。 2. 确定灌浆方式根据设备机座的实际情况，选择相应的灌浆方式，可采用 "自重法灌浆"、高位漏斗法灌浆"或"压力法灌浆"进行灌浆，以确保浆料能充分填充各个角落。 3. 支模根据确定的灌浆方式和灌浆施工图支设模板，模板定位标高应高出设备底座上表面至少50mm，模板必须支设严密、稳固，以防松动、漏浆。 4. 灌浆料的搅拌

按灌浆料重量的13-14的加水量加水搅拌，水温以5-40 为宜。采用机械搅拌时间一般为1~2分钟；采用人工搅拌时，宜先加入2/3的用水量搅拌2分钟，其后加入剩余用水量继续搅拌至均匀。

灌浆料灌浆

1.灌浆浆料应从一侧灌入，直至另一侧溢出为止，以利于排出设备机座与混凝土基础之间的空气，使灌浆充实，不得从四侧同时进行灌浆。

2.在灌浆过程中不宜振捣，必要时可用竹板条等进行拉动导流。

3.在灌浆施工过程中直至脱模前，应避免灌浆层受到振动和碰撞，以免损坏未结硬的灌浆层。

### 灌浆料养护

1.灌浆完毕后30分钟内,应立即喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜并加盖岩棉被等进行养护,或在灌浆层终凝后立即洒水保湿养护。

2.冬季施工时,养护措施还应符合现行《钢筋混凝土工程施工验收规范》(GB50204)的有关规定。

3.在不同温度条件下的养护时间和拆模时间表 我们与诸多公司有了很好的合作关系，也为以后的合作奠定了坚实的基础。我们相信我们灌浆料产品未来会走的更远，为更多伟大工程做出贡献。CGM

-高强无收缩灌浆料施工注意事项：掌握好面层揉压抹压成型时间。搅拌时掺水（无化学污染物的清水）量不要过多过少，以说明书为主，掌握好搅拌时间。保护层不要太薄（有钢筋位置）应及时养护喷洒水或覆盖草席、薄膜等，不能过早扰动，过早拆除模板。不能与其它材料混合使用浇灌层不能有油污、浮灰、杂质等污染物，光滑基层需凿毛或涂刷AJ302混凝土界面剂。怎样防止灌浆料离析：把好搅拌关为了获得质量优的灌浆料，要正确选择搅拌机，并且搅拌制度，包括搅拌时间，灌浆料投料顺序，进料容量等。在实践中容易忽略的是搅拌时间的。参考用量：

参考用量计算以2.3-2.4吨/立方为依据，计算实际使用量。