

众拓路桥 顶棚桥梁伸缩缝 抗压防腐地面沉降装置 C型伸缩缝绥化2022新闻

产品名称	众拓路桥 顶棚桥梁伸缩缝 抗压防腐地面沉降装置 C型伸缩缝绥化2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 发货方式:汽运 材质:钢材、橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

众拓路桥 顶棚桥梁伸缩缝 抗压防腐地面沉降装置 C型伸缩缝绥化2022新闻

桥梁伸缩缝施工工艺

1. 切割槽口：根据桥梁的伸缩量，确定合理的槽口尺寸在确定了槽口的尺寸以后，在锯口的位置打上水线。然后用无齿锯沿线切割，保持槽口线平行。以保证桥头接缝的美观。
2. 清洗、烘干：将切割好的槽口用清水冲洗干净。无浮土及松散颗粒。为加快施工进度，可将冲洗干净的槽口用火烘干。注意控制烘烤的时间，以免将槽口烤软变形。
3. 涂粘合剂：将TST专用粘合剂均匀地放在槽口的底部下两侧。注意不要留有空白，防止碎石与槽口结合不牢固而产生脱落。造成桥头接缝的破坏
4. 放置海棉及钢盖板：将梁(或板)于台背之间的缝隙用海绵填充。并用4—6mm厚的钢板(钢板的宽度根据缝的宽度来定，一般为15cm左右)盖住，防止碎石等颗粒掉，影响缝的伸张。
5. 主层施工：选择有棱角、嵌挤性好的坚硬石灰岩碎石，要求压碎值不大于30%，针片状含量少于15—20%，且具有良好的级配。石料的级配可参照表二执行。石子必须清洗、加热，加热的温度为100—150℃。将加热的碎石均匀地放置于槽中，立即灌入19D 210 的TST浆液。流动的TST浆液交替立即填补了碎石之间的缝隙，且将散的碎石粘结在一起。形成主层的TST碎石。

6. 表层施工：将加热后的表层石料与热的TST溶胶充分拌合。为防止温度降低拌台不均，可适当用火加热。将表层1碎石立即铺在主层上，并立即用小型震动压路机压实，由于TST碎石在常温时具有良好的弹性。所以辊压一定要及时，防止由于温度下降而造成压实度不足形成早期破坏。表层施工时，与原路面的高差要根据季节的不同作适当的调整，以防止行车时产生跳动的感觉，具体参照下表执行。

7. 修整：表层石料施工结束后，在其上用挂板再刮一层TST溶胶，宽度超出槽口两侧各2cm，以增强碎石自身及其与路面的粘结力。施工时一定要使边线顺直，表面平整。