

东莞惠州深圳深基坑支护工程施工锚杆锚索施工长螺旋CFG桩施工

产品名称	东莞惠州深圳深基坑支护工程施工锚杆锚索施工长螺旋CFG桩施工
公司名称	广州新穗研建筑工程有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:新穗研建筑 地址:广州
公司地址	广州市花都区新华街田美村新村二巷5号六楼（仅限办公用途）
联系电话	18620975427

产品详情

钢花管如何喷锚？有哪些注意点？

喷射混凝土锚杆施工技术要求

(1)钢管喷射混凝土锚面板的钢筋网交叉点采用绑扎固定，钢筋网交叉点采用点焊固定。

钢筋接长绑扎，搭接长度45d。钢筋单面焊接接长12d，喷锚支护坡面细石喷射混凝土100mm厚，混凝土强度等级C20，铺设150X150定型钢丝网。

(2)普通锚杆的钻孔直径？110mm，孔内使用42.5R普通水泥，要求用水灰比为0.50配制的水泥浆(或砂浆)进行灌浆。泥浆强度不小于20MPa，孔口必须用止浆袋(或塞子)密封。浆液中掺入适量早强剂，注浆压力为0.5~1.0MPa

(3)普通锚杆施工中如遇塌孔，经设计等相关部门批准后，可改为同长度、同间距、同角度的钢管施工。

(4)钢花管杆采用 48*3.2焊接钢管，滤水孔间距约500mm。用人工或动力锤将钢管直接打入土中(搅拌桩成孔困难时用机械成孔)，前端做成尖头，钢管外侧做成钢倒钩。

(5)钢花管注浆采用慢注浆工艺，注浆压力0.30 ~ 0.50 MPa，注浆水灰比0.60 ~ 0.70，42.5R水泥浆，浆液强度不小于15MPa。

(6)钢花管用直径168mm的钻机钻孔，钻孔后杆体直径140mm，壁厚3.5mm，用42.5R普通水泥，按水灰比0.50配制的水泥浆(或砂浆)灌浆填充，然后插入钢管，钢花管长约6.0m。