

# 众拓路桥 管道封堵气囊橡胶堵水气囊咸阳闭水试验市政排水排污加厚堵漏气囊2022新闻

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 众拓路桥 管道封堵气囊橡胶堵水气囊咸阳闭水试验市政排水排污加厚堵漏气囊2022新闻 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司                              |
| 价格   | 350.00/件                                  |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥<br>产品作用:快速阻断水流<br>供货地:全国          |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街                                  |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008                  |

## 产品详情

众拓路桥 管道封堵气囊橡胶堵水气囊咸阳闭水试验市政排水排污加厚堵漏气囊2022新闻

### 施工说明

- 1、检查气囊表面是否干净，有无附着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。
- 2、管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑，有无突出的毛刺，玻璃，石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。
- 3、做气囊配件连接及漏气检查：首先对管道堵水气囊附属充气配件进行连接，连接完毕后做工具检查是否有泄漏处。将管道堵水气囊伸展开，用附属配件连接进行充气，充气充到基本饱满为止，压力表指针达到0.03MPA关掉止气阀，用肥皂水均匀涂在气囊表面上，观察是否有漏气的地方。
- 4、将连接好的管道堵水气囊里面的空气排出，竖着卷一下，通过检查口放入，达到指定位置后，即可通过皮管向气囊充气，充气至规定的使用压力即可。充气时应保持气囊内压力均匀，充气时应缓慢充气，压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，以减轻进气速度，否则速

度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。

5、使用完毕后应立即对气囊表面进行清洗，经检查气囊表面没有附着物后方可入库。

### 使用方法

将封堵气囊

放入需要堵塞的管道口处，放

入管道的长度为封堵气囊的长度，然后通过进气阀

冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出封堵气囊