

# 光伏槽式电缆桥架 海陵光伏电缆桥架安装方法隆鑫

产品名称	光伏槽式电缆桥架 海陵光伏电缆桥架安装方法隆鑫
公司名称	衡水银兴新材料科技有限公司
价格	15.00/米
规格参数	产地:河北衡水 使用范围:电力, 建筑、能源、厂房, 安装:指导安装
公司地址	河北省衡水市冀州区春风大街369号(注册地址)
联系电话	15030857231

## 产品详情

光伏槽式电缆桥架 海陵光伏电缆桥架安装方法隆鑫

梯级式复合电缆桥架厂家的优点

- 1.耐腐蚀性极强。能在酸碱等强腐蚀、潮湿的环境中使用。
- 2.具有很好的阻燃性,并且防静电,不导电。
- 3耐老化、寿命长:没回收价值,不易丢。
- 4.质量轻、易切割、易安装、易加工异形件。

一、梯级式复合电缆桥架厂家的工艺:复合电缆桥架是通过拉挤工艺、用无碱、无捻、无蜡的纤维纱浸润树脂后,通过高温模具固化成型而生产出来的。起到质轻、阻燃的作。

梯级式复合电缆桥架厂家公司简介

河北隆鑫复合材料有限公司,位于河北省衡水市冀州区省级高新技术开发区,注册资金5180万元,是业务从事复合电缆桥架、复合型电缆桥架、钢制电缆桥架、A道路电缆槽的生产厂家。公司拥有梯级式复合电缆桥架厂家拉挤生产线四十条,模具600多套。复合型电缆桥架生产线30条;钢制全自动-体成型机10套,盖板自动成型机30套;喷塑生产线5条,梯级式复合电缆桥架厂家可实现6米长的、大跨距的桥架流水作业。

公司梯级式复合电缆桥架厂家生产的电缆桥架产品,品种多、规格全。是目前国内较大规模的生产基地。公司成立13年来,每一道工序都是认真的,公司实力雄厚,出货快,工期短.公司以严格的质量把控,

严格的质量要求，所有的员工用心打造电缆桥架的每一个细节，梯级式复合电缆桥架厂家让您安心的选择河北隆鑫！

## 公司优势梯级式复合电缆桥架厂家

雄厚的公司实力:公司拥有复合桥架拉挤生产线四十条，模具600多套。复合型电缆桥架生产线30条;钢制全自动-体成型机10套，盖板自动成型机30套;喷塑生产线5条，可实现6米长的、大跨距的桥架流水作业。

梯级式复合电缆桥架厂家现货供应:梯级式复合电缆桥架厂家常用规格常年备有现货、规格齐、品种多、随时下单、随时发货，满足您的紧急需求。

发货及时而业务:公司拥有自己的物流团队从整车发货到散货配送都及时而业务;及时准确、无损坏。专人服务、及时掌握货物的行程，准确预计到达的时间。

梯级式复合电缆桥架厂家免费提供样品:样品是从产品中随机截取的一段，直观形象、让您所见即所得，也作为验收的依据。

免费技术咨询:公司拥有雄厚的技术力量，随时为您提供技术咨询与服务。

免费指导安装:多年经验的工程师现场为您指导安装，并备有文字、图片、视频等安装资料。

梯级式复合电缆桥架厂家支持验厂:真实的生产厂家，厂区规模、生产设备、环保设施、现场管理、成品库房、精神面貌等，无一处不透露着对您的保证。

完善质量体系:公司正常运行了性能体系，有齐全的试验设备，有理化性能试验室和燃烧性试验室，梯级式复合电缆桥架厂家每批合同都能从原材料进厂、首件检验过程检验，出厂检验等全指标检测，保证了产品质量。

二、梯级式复合电缆桥架厂家关于定货长度:复合桥架的长度可以根据客户的要求定做。

一般库存的长度为6米或3米。在物流配送时3米的运费成本低，6米长度的配送费用较高。故需物流配送时，推荐3米长度。当然整车发货时就不存在这个情况了。

三、梯级式复合电缆桥架厂家关于颜色:

复合桥架的顺色可以根据客户的要求定做，但是常规备货都为绿色。如果工期要求较急，尽量选择常规的颜色。

四、梯级式复合电缆桥架厂家盖板与槽体的固定

1.一般小规格的盖板为圆孤边的，不用配压扣，本身的凹凸情就能起到固定的作用。

2.大规格(500mm宽及以上)的盖板为直角边的，每块盖板配4个象鼻压扣。

3.在海边上、沙漠地带等风大的地方，也可以用抱带来固定盖板和槽体，使之紧密的抱在一起更加牢固，每块盖板配两条抱带。

梯级式复合电缆桥架厂家

1、连接螺栓为中8\*20的马车栓，又称方颈螺栓。

2、头部为半圆形，在电缆桥架的里侧目的是不划伤电缆。

3、螺栓的半圆帽与螺杆丝扣之间是方颈。梯级式复合电缆桥架厂家在安装过程中，方颈卡在长条形的连接孔中，可以起防止螺栓转动，使于安装时拧螺丝。方颈又可以在长条连接孔中移动，可以弥补加工时的误差。

#### 梯级式复合电缆桥架厂家立柱说明

1、常用的立柱有槽钢、工字钢和角钢立柱，多以10#槽钢、10#工字钢和5#角钢为主。

2、立柱从形式上有带底座和不带底座两大类。用于安装悬挂式的立柱，可以用膨胀螺栓将立柱悬挂在屋顶上或焊接在钢梁上。

3、梯级式复合电缆桥架厂家立柱的高度由客户提供。

4、有专门用于隧道中的，能调整角度的底座、立柱和支架。梯级式复合电缆桥架厂家托臂及吊框说明

1、托臂常用的有三种形式。

2、可直接用膨胀螺栓固定在墙壁上。可用螺栓固定在立柱上或焊接在立柱上。可于地面上或沿墙垂直安装时。

3、梯级式复合电缆桥架厂家吊框是由吊杆、横担和螺帽组成。杆上有丝扣，横担用角钢或槽钢制作。调高片 调宽片 封头 管接头等