

# 生态雷诺护垫A濮阳生态雷诺护垫A生态雷诺护垫厂家生产

产品名称	生态雷诺护垫A濮阳生态雷诺护垫A生态雷诺护垫厂家生产
公司名称	衡水中建路桥工程有限公司
价格	9.50/m <sup>2</sup>
规格参数	网孔:100*120mm 丝径:2.7mm 网箱尺寸:2*1*1
公司地址	河北省安平县丝网工业园
联系电话	0318-7651188 15076816688

## 产品详情

生态雷诺护垫A濮阳生态雷诺护垫A生态雷诺护垫厂家生产

一种新型的生态雷诺护垫，又叫格宾护垫、石笼网垫等，都是一种可折叠的单元组合结构，单元组合包括底板、底板上每间隔一米绑扎一个隔板，而底板的四周包括侧板、底板、隔板、端板，而它们之间都是通过人工用绑扎丝绑扎后的一个立体结构。

这种新型的生态雷诺护垫多用于河道整治工程中，是因为其具有较好的柔性结构且具有非常好的生态环保特点，极好的适应于高寒冻胀地区，透水性和促淤性可从长期的水利工程防护中体现出来，可实现工程的长期防护和自然的统一性，均原自于生态雷诺护垫的多孔性能，在长效防护水利护坡工程的同时，对于边坡的稳固，同时利于生态环境的效果都是相当稳定的。

而在生态雷诺护垫水利工程施工过程中，一般都会采用分段施工，每50m设为一个施工段，施工时根据现场情况可再做实际调整。大体来讲生态雷诺护垫的施工可分为四道工序进行：

1、施工前准备-平整修整河坡或需要施工的位置，整个平整并将坡面压实；

2、现场组装生态雷诺护垫

1) 组装前需要在一块平坦宽阔且硬实的地面进行组装

2) 组装-绑扎隔板、侧板及端板。以人工掀开生态雷诺护垫每个相交的面成90度，绑扎成为一个垫状的箱体，而绑扎丝一定要采用与网面同材质的钢丝，双股以上绑扎绞紧；

3) 铺设生态雷诺护垫-将组装好的生态雷诺护垫按照图纸施工要求进行铺设，在整体性结合水平方向，绑所所有铺设好的相邻的网垫，须将相邻处一并绑扎，以求连成一个整体后才可进行石料填充；

3、封装石块-可根据现场实际需求采用机械或人工进行装填石块，填充料不得一次填满一格，以保证网垫的形状完整不变形，因生态雷诺护垫是由每个间隔1米的单元格组成，所以装填石料时每组空格须同时均匀投料，以保证单元格的方正不变形；一般情况下生态雷诺护垫装填的都是粒径较小的鹅卵石，可完全采用挖机进行装填，但外部裸露部位，还是要由人工进行平整堵塞密实，以求美观。