

# 建筑保温砂浆 淄博保温砂浆 润城保温

产品名称	建筑保温砂浆 淄博保温砂浆 润城保温
公司名称	范县润城保温建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	范县濮城镇后毕庄村213号
联系电话	18790955969 18790955969

## 产品详情

保温板粘结面积过小，不符合规范和施工方案的要求，达不到粘结面积的质量要求。保温板锚固钉的埋设深度和锚固数量不符合设计和施工方案的要求。耐碱玻纤网格布搭接宽度不满足规范要求，在搭接位置形成裂缝。门窗洞口四角是应力集中地位置，沿门窗洞口45°方向未加铺耐碱玻纤网格布，经常出现裂缝。在太阳曝晒或高温天气下进行抹面砂浆层施工，保水性能不足，导致面层失水过快引起抹面砂浆层产生裂缝。

无机玻化微珠保温砂浆施工工艺：

1.基层清理：将残留在基层表面上的灰尘、污垢等杂物清除干净。

2.用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面上，不得漏刮，拉毛不宜太厚，必须保障所有的砼墙面都做到毛面处理。配好的料注意防晒避风，一次配制量应在可操作时间内用完。

3.贴饼冲筋：抹灰前对墙面浇水湿润，在距顶棚约200mm处和墙的两末端距阴阳角150—200m的地方做上两个以上大小为40mm×40mm的灰饼。

4.以此为基准拉水平线，以间距1.2—1.5m作吊线做中间灰饼，然后用托线板或线锤做下灰饼，建筑保温砂浆，下灰饼设在踢脚线上方200—300mm处，并根据上下灰饼左右拉通线设中间灰饼。

5.当灰饼砂浆达到七八成干后，在上下灰饼间填充作冲筋，冲筋宽度为5cm，两筋间距不大于1.5m。抹完

冲筋后用硬尺找平并检查垂直度。

6.抹玻化微珠保温砂浆：玻化微珠的配制必须严格按照说明书要求进行，且安排专人进行搅拌。料浆必须随配随用，配制好的料浆应在1h内用完并不得回收落地灰再二次加水使用。保温层两遍施工时间间隔不小于24小时。

7.抹抗裂砂浆压入耐碱网格布：在保温层固化干燥后，用抹子在保温层上抗裂砂浆，厚度控制上3—4mm，注意不得漏抹，淄博保温砂浆，在刚抹好的抗裂砂浆上用抹子压入裁好的玻纤网格布，玻纤网格布长度为3m左右，预先裁好。

8.刮腻子两道 刷中档乳胶漆三道。

基层表面应无粉尘和无油污及影响粘结性能的杂物。

热天或基层干燥即可基层吸水量大时应用水湿润，使基层达到内湿外干，表面无明水。

将保温系统界面剂按照水灰比1：4搅拌均匀，批刮于基层上，并拉成锯齿状，厚度约为3mm，或用喷涂方法也可。

将无机保温砂浆按照水灰比4：5.5搅拌成浆体，应搅拌均匀，无粉团。

将无机保温砂浆根据节能要求进行粉抹，保温砂浆厂家，2cm以上需分次施工，2遍抹灰间隔应在24小时以上，用喷涂方法也可以。

保温砂浆施工完毕需养护3-5天(视气温而异)。

保温砂浆养护结束后，建议表面应作防渗水处理（涂SB-1防渗剂二道）。

第二道防渗剂施工完毕4小时即可进行保温砂浆保护层施工。

保温砂浆表面先批一道抹灰泥，同时湿铺耐纤网格布，再批一道抹平（二道厚度应 3mm）。

保护层施工完毕后，养护2-3天（视气温而异）即可进行后序饰面层施工。

建筑保温砂浆-淄博保温砂浆-润城保温由范县润城保温建材销售有限公司提供。范县润城保温建材销售有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！