

珍珠岩保温砂浆 范县润城保温建材 湖南保温砂浆

产品名称	珍珠岩保温砂浆 范县润城保温建材 湖南保温砂浆
公司名称	范县润城保温建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	范县濮城镇后毕庄村213号
联系电话	18790955969 18790955969

产品详情

在建筑墙体保温行业中，用玻化微珠作为轻质骨料制作而成的无机轻集料保温砂浆级不燃不但可以提高砂浆的和易流动性和自抗强度，减少材性收缩率，提高产品综合性能，降低综合生产成本；而且无机轻集料保温砂浆与以膨胀珍珠岩为骨料的普通保温砂浆相比，既克服了普通膨胀珍珠岩吸水性大、易粉化，搅拌中体积收缩率大，湖南保温砂浆，易造成产品后期强度降低和空鼓开裂的缺点，同时又弥补了聚苯颗粒有机材料、防火性能差、和易性差、施工中反弹性大易受虫蚁噬蚀以及老化等问题。

保温板密度过低：抗裂砂浆目前用于外墙保温的保温板密度主要是18~22kg/m³的，但在施工过程中施工单位经常以次充好，采用18kg/m³以下的保温板，由于密度低、易变形、抗冲击性差，易造成抹面砂浆层开裂。

保温板陈化时间不够：保温板在自然环境中的自身收缩变形时间长达60天，但由于生产企业资金周转、成本控制等因素，通常是以销定产，大量工程使用的保温板自然陈化不到7天就已上墙，聚合物砂浆结果是保温板上墙后继续收缩，而这种加固砂浆收缩应力均集中在板缝处，珍珠岩保温砂浆，对粘附在保温板上的抹面砂浆层产生拉应力而造成抹面砂浆层开裂。

保温层施工：预留300mm防火隔离带时，可用50mm宽300mm高的挤塑板满抹粘结砂浆粘贴在防火隔离带处支撑其上层部分的挤塑板。抹玻化微珠保温砂浆保温层施工至少分2-3遍，每遍所抹保温砂浆为10-20m

m，首遍施工厚度宜控制在10mm左右，建筑保温砂浆，注意压实，保温砂浆厂，后一遍施工厚度宜控制在10mm左右，每两遍施工间隔应在24h以上，施工温度偏低时，间隔时间可延长。玻化微珠保温砂浆施工应自上而下。后一遍玻化微珠保温砂浆保温层施工时应达到灰饼冲筋厚度，并用大杠搓平，使墙面、门窗口平整度达到要求，注意保温浆料涂抹时应压紧压实。配制好的保温砂浆应在4小时内用完，大杠刮落的保温砂浆必须在4小时内经搅拌后重新使用，严禁使用过时的保温砂浆。

保温层固化干燥后（用手按不动表面，约2-3d），方可进行下一道工序施工，如环境温度较低时，养护时间宜延长。

珍珠岩保温砂浆-范县润城保温建材-湖南保温砂浆由范县润城保温建材销售有限公司提供。范县润城保温建材销售有限公司是从事“保温材料、玻化微珠珍珠岩、保温挤塑板、保温砂浆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：毕经理。