

# 巫山锅炉安装 常压锅炉安装 联宏锅炉

产品名称	巫山锅炉安装 常压锅炉安装 联宏锅炉
公司名称	重庆联宏锅炉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝、天星桥
联系电话	13983086618 13983086618

## 产品详情

### 电蒸汽锅炉安装注意事项

- 1、安装本设备的单位必须具备一定的锅炉安装资质，安装前带齐文件资料到当地质量技术监督部门审批报装。
- 2、选择适当容量的电源开关(线径不得小于 4 平方毫米)，民用锅炉安装，并注意电压是否符合要求，必要时需安装稳压器。
- 3、装妥本设备之地线，以免万一发生漏电时产生危险。
- 4、本设备排污应用钢管接至排水沟，并应固定牢固，巫山锅炉安装，防止发生移位，且钢管管径不小于炉体之排污管径。
- 5、锅炉应配备对水进行软化的软水设备，水质符合GB1576-2001《工业锅炉水质》的要求，以防炉体结垢，影响锅炉的使用寿命。
- 6、本设备应放置于工作人员可随时看到其运行情况的地方，以确保安全。
- 7、蒸汽输送管装配时，要注意配管技术，以免蒸汽带水过多，可安装疏水装置。
- 8、安全阀排放口应用钢管排放至安全的地方。

## 锅炉验收几大注意事项

- 1、检查由安装单位填写的锅炉、锅炉房设备及管道的施工安装记录、质量检验记录。
- 2、检查锅炉、附属设备及管道安装是否符合设计要求。热力设备和管道的保温、刷油是否符合要求。
- 3、检查各安全附件安装是否合理正确，性能是否可靠，常压锅炉安装，压力容器有无合格证明。
- 4、锅炉房电气设备安装是否正确、；自动控制、信号系统及仪表是否调试合格，灵敏可靠。
- 5、检查上煤、燃烧、除渣系统的运行情况有无跑风漏烟现象；检查消烟除尘设备的效果和锅炉附属设备噪声是否合格。
- 6、检查水处理设备及给水设备的安装质量，查看水质是否符合低压锅炉水质标准。
- 7、检查烘炉、煮炉、安全阀调试记录，了解试运行各项参数是否达到设计要求。
- 8、检查与锅炉安全运行有关的各项规定（如安全疏散、通道、消防、安全防护）的落实和执行情况。
- 9、总体验收合格后，由安装单位按照有关要求整理竣工技术文件，并交由建设单位保管，作为建设单位向当地技术监督局申请办理《锅炉使用登记证》的证明文件之一，并存入锅炉技术档案中。

## 重庆数控锅炉怎么安装

### 数控锅炉怎么安装：

- 1、数控锅炉在安装过程中，烟囱垂直高度应尽量增加，热水锅炉安装，室内、外相加一般不可以低于4米。
- 2、数控锅炉的泄压管必须安装在采暖炉供水出口的近端，补水管安装在回水口近端，禁止在供、回水管间安装阀门。
- 3、活接应设置在数控锅炉供、回水口近端，这样便于维修，安排水阀装在系统低点，排气管安装在高点。
- 4、尽量减少系统管路拐弯以及管路过长，这是在安装数控锅炉过程中必须要做的，这样可以降低循环阻力，从而使其的采暖效果更加的良好。

### 数控锅炉安装前的设备检验：

- 1、查看数控锅炉设备、配件数量。
- 2、检查数控锅炉设备是否完好，发现有损伤的，马上汇报，采取措施。
- 4、将数控锅炉随机附件、说明书等资料集中保管，以便安装时统一发放。

### 数控锅炉安装准备工作：

- 1、安装前应熟悉掌握数控锅炉及附属设备图纸及锅炉房设计图纸，并检查技术文件审批情况。
- 2、检验设备基础是否达到安装强度，基础外观不允许有蜂窝、麻面、裂纹、孔洞等。
- 3、数控锅炉基础放线，基础尺寸及位置应符合下列要求。
- 4、数控锅炉就位后，用垫铁找平，找正，锅炉与基础横向允许偏差 $\pm 2\text{mm}$ ，纵向允许偏差 $\pm 10\text{mm}$ 。

数控锅炉其他装置的安装：

- 1、板式换热器安装，注意分清一、二次侧，不要混淆。板换的四个口都必须装有温度计和压力表。
- 2、集气罐安装，每个承压锅炉的出水高处设置集气罐。集气罐的排气管一律采用焊接，阀门采用法兰截止阀。排气管一般取DN15-25。
- 3、除污器安装，在采暖回水主管上(循环水泵的吸入口)，并设有旁通管。除污器的位置要求便于维修和排污。

巫山锅炉安装-常压锅炉安装-联宏锅炉(推荐商家)由重庆联宏锅炉设备有限公司提供。巫山锅炉安装-常压锅炉安装-联宏锅炉(推荐商家)是重庆联宏锅炉设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何老师。