

# 大连槽式预埋件 通恒|按需定制 综合管廊槽式预埋件经销商

产品名称	大连槽式预埋件 通恒 按需定制 综合管廊槽式预埋件经销商
公司名称	邯郸市通恒抗震支架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区临洛关镇西段庄村村南
联系电话	18631054567 18631054567

## 产品详情

预埋槽道是一种工程用的预埋件

预埋槽道是一种工程用的预埋件，综合管廊槽式预埋件经销商，预埋件设备，先将C型槽预埋件于混凝土中，在将T型地脚螺栓的大头扣进C型槽中，EHMQ槽式预埋件供货商，要安装的预制构件再用T型地脚螺栓固定不动。预埋槽道是有利于安装且可调整的理想化固定卡。槽钢内应用泡沫塑料填充料或条型添充材物可以避免混凝土进到槽钢内。一切部件都可以运用预埋槽道开展固定不动，比如：1.混凝土建筑幕墙2.预制构件混凝土版块3.管路支撑点系统软件4.砖砌构造支撑点。预埋槽道还适用全部会产生动态性承重的固定装置中，如起重轨或机械设备固定装置。因此可运用型热轧型槽钢。

预埋槽道水准剪应力及工程施工时必须当场定位（如大夹层玻璃）的部位可运用后置埋板，大连槽式预埋件，别的地区尽可能运用预埋件。现阶段的埋件挑选较之前拥有大量的挑选。就方式来讲有基本预埋件、预埋槽道、槽体式预埋件。埋设方法又能够分成侧边埋、平面图埋、后置埋等。不管挑选哪种埋件方式及其埋设方法，综合管廊槽式预埋件价格，有三点要充分考虑：安全性、成本费、工程施工便捷。预埋件：预埋件是用锚筋来联接到达建筑结构。

预埋槽道与模板固定不动后，现浇混凝土前要查验预埋件是不是与路面维持竖直。2.预埋槽道查验预埋件安裝进行后，对预埋件开展自查并做隐蔽工程纪录，自查合格后，报工程监理开展预埋件工程验收。3.工程验收合格侧后方可开展下工序工程施工。现浇混凝土在混凝土浇筑混泥土振捣时，要留意维护预埋件，留意避免预埋件的偏移和与模板分离出来。4.混凝土浇筑时棒在埋件边应增加振捣时间，埋件附近混泥土一定要混凝土浇筑密实度，防止造成跑浆及墙面空鼓状况，危害埋件的品质。5.预埋槽道清除黏附在埋件表面表面混泥土，外露其表层将槽内部的填充料取下。

大连槽式预埋件-通恒|按需定制-

综合管廊槽式预埋件经销商由邯郸市通恒抗震支架有限公司提供。邯郸市通恒抗震支架有限公司是河北邯郸,金属建材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在通恒抗震支架领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创通恒抗震支架更加美好的未来。