

香水湾蜗牛GRC材质的雕塑

产品名称	香水湾蜗牛GRC材质的雕塑
公司名称	大连天顺河川雕塑艺术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市甘井子区砬子山村
联系电话	13942016045

产品详情

GRC生产；模具制作好后，对模具清理干净，工人在模具底面刷上一层脱模剂。

为了防止喷射机喷射不到四周角落处，事先在四周及死角是涂抹按比例配好的水泥砂浆。

接下来是应用高压喷射机把水泥砂浆喷射到模具上。原理为玻璃纤维经纤维切割机割成规定长度，通过气压泵和气动喷头喷出，充分拌合的水泥砂浆通过螺杆泵和气压泵从另一个气压头喷出。这样纤维和水泥砂浆在工作面混合，分层喷射，形成短切玻璃纤维束二维乱向均匀分布浆料层，我们每喷射一层，工人荣压辊夯实。见

喷射水泥砂浆

喷射几遍后，达到指定厚度，经QC检验合格后，完成后再制造加强梁位和安装预埋件。

安装预埋件

完成后，静置到第二天即可脱模。

接下来就是脱模。松开模具上打紧的螺栓，吊起整个模具，使成型的产品从模具上脱落下来。工人会使用猴子或者别的工具轻轻敲打，使其从模具上脱落下来。

脱模

脱落下来的成品送到修复区工作，进行修边，填补，磨光等工序。

修复

修复完成后，存放。洒水养护，至少7天养护期。室外日平均气温连续5天稳定高于+5℃，在常温下及时喷水养护，环境湿度大于80%，养护时间不少于4小时，室外日平均气温连续5天稳定低于+5℃时必须加入蒸汽进行养护，蒸汽养护环境温度不得高于45摄氏度，养护时间不少于4小时。可用聚乙烯薄膜将成品包住，保持水化热，防止水分的蒸发和受到封的影响。

养护完成就可以进行成品包装，拉到工地去了。工地上可以进行构件的安装，和喷涂颜色。