

桥梁水袋预压 三沙桥梁试压水袋厂家 车载运输袋 2022新闻

产品名称	桥梁水袋预压 三沙桥梁试压水袋厂家 车载运输袋 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:蓝色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁预压水袋又名试压水袋，预压水囊，在铁路，公路的桥梁建设中得到了广泛使用。预压水袋是采用高强度pvc制成，它具有功效高。动强度低，场地文明，整洁等优点，根据箱梁结构尺寸量身定做，按设计图纸要求对现浇支架模板系统进行预压，消除支架结构本身受荷状态的非弹性变形，为堆载预压提供了新方法。把预压水袋放在需要预压的位置放平摊开，出水阀门在预压水袋端部低处，阀门向下，露出底模板，关闭开关。使用高压水泵，把水管接上进水管阀门，打开开关及排气开关，将袋子内空气派出。开始注水，水注满后，关闭阀门。在预压要求时间内模板不在下沉，即可打开下面出水阀开关并放水。使用完毕，把水袋折叠起来放在室内，准备下次使用。本公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业化集装箱液袋厂家，产品涵盖集装箱液袋、液袋运输、吨箱、真空包、车载液袋、铁路液袋、公路液袋、海运液袋等。

桥梁预压水袋放置

- (1) 先将梯子放在护栏内的一端方便上下，然后将水袋搬运至护栏内，注意防止在搬运过程中损伤水袋；
- (2) 将水袋摊开平整放在预压面上，同时再次目测水袋是否有漏点或者挤压痕迹，对疑似漏点采用局部检漏法检测是否漏水；
- (3) 安装水袋时由一端向另一端足一将水袋上的固定扣固定在护栏上；
- (4) 操作时由至少2人在护栏内外同时操作整理，在护栏内操作必须穿软底鞋进入；
- (5) 水袋安装至靠近上下梯子时，安装人员应走出水袋进入护栏与水袋的夹层，先整理两角落，然后上来，抽出梯子再整理。

桥梁大型水袋优势：

用料：全部采用大厂材料，双面涂层+高强度高密度网线，耐高低温，使用不受季节限制；

体积小：软体可折叠，方便运输，易收纳，以100吨标准尺寸为例，折叠后仅0.3立方左右；

容量大：500吨内均可定制，其他参数，包括尺寸、进出口、排气阀等均可定制；

重量轻：空袋重量轻，铺装方便，省时省力，以100吨标准尺寸为例，空袋重量仅200-250公斤；

安装：人工铺装好装水即可，无需重型设备辅助事后清理方便，方便操作，缩短工期。

铺装方法：将水囊放到待预压出平铺展开 充气 将水囊底部扯平（边充气边扯） 打开排气阀 关闭出水口 进水口接快接注水 预压完成。

静载荷预压水袋使用方法：

- 1、把水袋放在该预压的位置放平摊开，出水阀门在水袋端部低处，阀门向下，露出底模板，关闭开关。
- 2、使用高压水泵，把水管街上进水管阀门，打开开关及排气开关，将袋内空气排除。开始注水，待水袋注满以后，再关闭阀门。
- 3、在要求预压时间内（3-7天）模板不再下沉，即可打开下面出水阀开关并放水。
- 4、施工时防止铁钉或尖锐硬物扎破水袋，如有划破外，用砂轮或木锉打毛，涂刷浇水覆盖胶布修补，最好使用厂家推荐的胶水修补，放置适当时间再使用。
- 5、使用完毕，把水袋折叠起来放在室内，避免日光照射。