

宁波定制全钢爬架厂家安全实用

产品名称	宁波定制全钢爬架厂家安全实用
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	350.00/平米
规格参数	品牌:汇洋 型号:14米*周长 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

产品详情

全钢爬架所用的电动葫芦链条是否处于拉紧状态，若有未拉紧的，应采用单台“点动”形式使之拉紧，保证全钢爬架的电动葫芦都处于同一高度的正常待运行状态。检查全钢爬架防坠落装置安装是否正确，防坠落拉杆是否垂直插入夹钳装置中。查看全钢爬架防倾覆装置是否安装就位、准确，一经发现问题，应立即排除解决。在各项工作准备就绪后，松开全钢爬架下部承力拉杆、斜撑、拉结连墙件等，使架子仅由上、下导向件与建筑物连接。全钢爬架厂家介绍爬架的操作人员由现场负责人安排好各人的看管区域，总指挥通过对讲机询问人员到位后，通知电工开始整体提升（下降）爬架。全部电动葫芦同时启动，架子在导向件的约束下开始整体提升（下降）。当爬架整体提升（下降）100mm高度时，停止架子升降，各个操作人员再对架子检查一遍，一切正常后方可继续提升（下降）。

全钢爬架在提升（下降）过程中，各个操作人员要时刻保持高度警惕。在提升（下降）初始阶段，操作人员主要观察电动葫芦的运转情况是否正常，运转是否同步同向。提升（下降）中段，操作人员要观察是否有木方、钢筋等障碍物阻挡架子的升降。提升（下降）后期，操作人员主要观察架子垂直度及电缆线是否被挂住以及提升是否到位。全钢爬架在提升（下降）过程中如遇到异常情况，操作人员必须立即用对讲机通知控制台停止提升（下降），待排除完故障后方可继续提升（下降）。爬架加固阶段爬架提升（下降）结束后，应立即对架子进行加固，上好承力拉杆和连墙件。当所有杆件都上齐后应使电动葫芦全部卸载，放松链条，保持电动葫芦处于未受力状态。