

电动全钢爬架厂家菏泽定制

产品名称	电动全钢爬架厂家菏泽定制
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	350.00/平米
规格参数	品牌:汇洋 型号:14米*周长
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

产品详情

全钢爬架的提升机具及构件的安装根据爬架构造剖面图的设置情况，全钢爬架在安装好吊架、承力拉杆、提升横梁、提升拉杆、同步装置等构件，全钢爬架的各构件用螺栓通过预埋孔与墙体连接。各种构件就位坚固后，用法兰螺旋扣将拉杆调紧，且应使各杆件受力均匀。安装电动葫芦、控制柜，爬架使用的电动葫芦的电动机功率为0.5KW/台，提升能力75KN/台，链行数4链，起升速度100mm/min。电动葫芦的安装应使链条与地面垂直，不许有翻链、扭曲等现象，同时电动葫芦应设置防雨罩。电控柜具有整体正反转控制功能，单台正反转点动、短路保护、超载显示、电源电压指示等功能。电路切换到单机点动位置时，不能整体起动，在整机工作时，点动任意一台单机按钮时，起到该单机停止升降工作，是控制爬架的关键设备。电控柜安放在脚手架外悬挑搭设的小棚内，棚的四周应用防雨塑料布封闭起来，使电控柜不受雨淋、日晒。在架子与建筑物之间安装导向杆件，起到导向（爬架提升，下降）与防倾覆作用，使全钢爬架在导向件的约束下垂直升降。

在每个电动葫芦处安装防坠落装置，并使该装置受力点与提升拉杆受力点不在同一个附着支撑上。全钢爬架在安装完电动葫芦、电控柜后，按照电气操作规程进行电缆线的布置，电缆线不得拖架走，电缆线与金属件必须用瓷瓶隔离。提升（下降）前准备工作，在提升（下降）之前应把架子上的杂物清理干净，卸料挑台上的堆放物应全部撤离架子。检查爬架与建筑物之间有无木方及其它障碍物，发现后应及时处理。电动葫芦控制柜平时应切断电源和加锁并有警示标志。架子在搭设过程中，应有专人负责检查，及时提出整改措施。架子搭设完毕后应由搭设方与使用方对整个脚手架进行验收检查，全部验收合格双方签字后方可投入使用。全钢爬架在每次提升（下降）前应做好检查工作，并填写好验收表，验收合格后方可进行提升（下降）作业。爬架作为建筑物主体施工时安全防护屏障及装修时的作业平台使用，严禁木工支模或其它设备支撑在架子上，并且不允许擅自拆除与搭设架子上的各种杆件。