

# 沉井施工工程队 马鞍山沉井施工 安徽瑞联|正规可靠

产品名称	沉井施工工程队 马鞍山沉井施工 安徽瑞联 正规可靠
公司名称	安徽瑞联建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济开发区尚泽大都会A幢1002室
联系电话	18605563999 18605563999

## 产品详情

当出现因沉井自身重力偏轻下沉困难时，可采用井外高压射水、降低井内水位等方法下沉。在结构受力允许的条件下，也可以采用压重或接高沉井下沉。正常下沉时，应自中间向刃脚处均匀对称除土。排水除土下沉的沉井底节，其设计支承位置的土，沉井施工单价，应在分层除土中同时挖除。由多个井室组成的沉井，应控制各井室之间除土面的高差，并避免内隔墙底部下沉时受阻。沉井如发生偏斜可采用下列方法纠正：在沉井高的一侧集中挖土。在低的一侧回填砂石。沉井高的一侧加重或者用高压射水冲松土层。

沉井应用范围：当地下水位较高，土的渗透性大，易产生涌流或塌陷的不稳定土壤，可采用沉井不排水下沉和水下浇筑混凝土封底。沉井下沉至设计标高时，马鞍山沉井施工，应进行沉降观测，满足设计要求后方可封底。经检验合格后，应及时封底。渗水量上升速度  $6\text{mm} / \text{min}$  时，可用浇筑普通混凝土方法封底，否则宜采用水下混凝土封底。下沉过程中，应随时掌握土层变化情况，分析和检验土的阻力与沉井重力的关系，选用有效的下沉方法，并做好下沉观测记录。

沉井下沉前，市政沉井施工，应对沉井附近的堤坝、建筑物和施工设备采取有效的防护措施，沉井施工工程队，并在下沉过程中，经常进行沉降观测，观察基线、基点的设置情况。沉井下沉时，不宜使用方法。遇到石块、岩层等特殊情况，经有关方面批准采用除土和

炮震助沉方法时，应严格控制药量。沉井优点：占地面积小，不需要板桩围护。挖土量小，对邻近建筑的影响比较小，操作简便，无须特殊的设备。

沉井施工工程队-马鞍山沉井施工-安徽瑞联|正规可靠由安徽瑞联建设工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽瑞联建设工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!