

金方大pe管 450钢丝网骨架复合塑料管

产品名称	金方大pe管 450钢丝网骨架复合塑料管
公司名称	山东金方大建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区科苑街道办事处樱红路2号 中房起跑线615号二楼
联系电话	13370691088 13370691088

产品详情

钢丝网骨架复合管的使用方法随着我国经济的发展变得越来越简便，并且因为其自身性能良好，使得这种产品的应用领域较广。但其中有一项操作步骤去除氧化层相对还是较难，所以下面小编就为大家详细讲解一下如何正确去除氧化层，一起来了解一下吧。

- 1、在操作的时候宜采用手（玻璃片），由于管材的小口径管壁较薄，只要去除氧化层就可以了，要注意操作细节，提高施工的效率。
- 2、去除钢丝网骨架复合管的氧化层时应均匀刮整个周边，面面俱到，不允许漏刮。刮削长度大于筒件承插深度30mm。管件内壁同样的需做清洁处理，小口径的采用酒精擦洗，大口径的可采用刮去表皮处理。
- 3、由于管件内壁布有铜效，宜采用手工刮削，不穴用电磨处理，用电磨时，要用软磨片，避免铜丝处露。

钢丝网骨架复合管是由钢、塑这两种材料的结构是复合而成的，它克服了塑料管的快速应力开裂现象，所以不会发生塑料管难以克服的快速应力，但在平时的储存和运输时还是要

注意，避免受到损坏。

- 1、 钢丝网骨架复合管搬运时，应小心轻放，排列整齐，不得抛摔和沿地拖拽。
- 2、 管材搬运时一定要采用软保护吊装带进行装卸，吊装应吊2点，使挠度变形不宜过大。
- 3、 寒冷天搬运管材时，严禁剧烈撞击。
- 4、 存放复合管时，应按不同规格、不同连接形式分类堆放，并做好标识，以便于管理和使用。
- 5、 存放场地应干净平整，逐层叠放整齐，并固定牢靠，堆放高度不宜超过1.5m。
- 6、 管材在室外临时堆放时，避免露天暴晒、雨淋、积雪，应根据冬季温差选择不同保温作用的遮盖物，110钢丝网骨架复合塑料管，遮盖物应遮盖住所有管材外漏部分，防止空管通风受冻。

钢丝网骨架复合管具有先进的生产工艺与好的材质，使其具有很好的耐压性能，被广泛应用于各个领域。当然，我们也不排除会在一些特殊情况将复合管压扁，这种现象也是有的，那么当我们遇到这样状况的时候应该怎么办呢？

一般情况下，钢丝网骨架复合管生产出来后，是很规整的。很多时候为了节约空间，会将大孔径的管道放置于底层，然后层层堆放，这个时候如果高度不超2.5米，是对管子没有损伤的，也不会压扁。但是如果在大孔径管子内部套小口径的管子，层层相套，这就会使底部管子受压很大，从而造成管子变形、压扁的情况。当然这不是管道的质量问题，而是使用了错误的储运方法。因此管道发生压扁的情况多是在储存和运输过程中。

金方大pe管-450钢丝网骨架复合塑料管由山东金方大建材有限公司提供。山东金方大建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！