

众拓路桥 路桥桥梁伸缩缝胶条安装更换 铜川桥梁伸缩缝胶条安装2022新闻

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 众拓路桥 路桥桥梁伸缩缝胶条安装更换 铜川桥梁伸缩缝胶条安装2022新闻 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 70.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 产品名称:伸缩缝胶条更换 类型:伸缩缝胶条更换 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

众拓路桥 路桥桥梁伸缩缝胶条安装更换 铜川桥梁伸缩缝胶条安装2022新闻

桥梁伸缩缝橡胶止水条怎么替换

桥梁弹性设备损坏的原因大都与锚固体系有关,锚固体系单薄,自身就容易损坏,在车辆的重复冲击下,会导致弹性设备的过早损坏,因而弹性设备的锚固体系恰当重要,

1, 在进行60,80型伸缩缝施工前要依照规划核对预留槽尺度,并将预留槽内打扫洁净,首要要对需切开的桥面部分弹白色油漆线,以确保开槽缝的整齐,顺直,关于桥面体系弹性方位两边路面变形部分,要恰当加宽切除宽度,以确保混凝土与沥青混凝土接头部分平坦,别的,在切开时留意对路面的维护,,做到不污染,不损坏停止,预埋锚固筋若不契合规划要求,必须首要处理,满意规划要求后方可设备伸缩缝,

2, 伸缩缝在设备前应依据实践温度依照图纸规划中的计算公式调整拼装定位值,用专用卡具将其固定,在对槽内混凝土及砂袋整理时,留意维护预留槽内钢筋,以防形成短少钢筋现象,

3, 设备时伸缩缝中心线与桥梁中心线应重合,并使其顶面标高与规划标高相吻合,并使横坡,纵坡与桥面横坡,纵坡相符,

4、 正确就位后,然后穿放横向联接水平钢筋,将伸缩缝上的锚固钢筋与预埋钢筋在两边一起焊牢,如有困难,先将一侧焊牢,待到达已断定的设备气温后再将另一侧锚固筋悉数焊牢,并放松卡具,使其弹性自在,

5、完成上述工序后,在预留槽口内浇筑混凝土,浇筑混凝土时应采纳必要的办法,振捣密实,浇筑时不允许混凝土溅,填在密封橡胶带缝中及表面上,假如发作此现象应立即铲除,浇筑结束后进行维护,

6、待伸缩缝两边混凝土强度满意规划要求后,方可敞开交通,施工方进行关于桥梁伸缩缝应留意:伸缩缝中所用的异型钢外观应光亮,平坦,不允许变形歪曲,产品必须在工厂进行拼装,拼装钢构件应进行有用的防护处理。