

焊接花篮|正反丝花篮斜拉杆|钢结构悬挑梁拉杆

产品名称	焊接花篮 正反丝花篮斜拉杆 钢结构悬挑梁拉杆
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:M20 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址）
联系电话	13230052907

产品详情

作用：斜拉工字钢，为外架钢管提供支撑平台，起到支撑和防护的作用。

梁侧预埋：无需穿墙安装，不会破坏混凝土梁板结构，有效杜绝外墙渗水、漏水现象，能有效保证主体结构的施工质量。

斜拉杆配套使用的闭式花篮具有伸缩调节功能，可随时调节拉杆长度，以确保外架整体稳定性。

可拆式预埋螺栓，外架拆除后退出双耳拉环和双头螺栓即可进行粉刷，无需修补，不影响续施工。

解决铝模悬挑层痛点：无需特制悬挑层铝模板，只需钻 12孔安装预埋件，拆除外模后即可安装高强螺栓及工字钢体系。

工字钢耗材减少，平均用量1.5米即可，而且不需要使用U型螺栓、钢丝绳挂钩、钢丝绳，降低采购成本。

新型悬挑梁长也只有2.5米，轻量化操作，安装和拆卸无需塔吊配合，不影响其他工种施工，拆除后无需修补，节省30%以上人工费，降低人工成本。

施工操作要点

5.2.1 搭设准备工作

1熟悉建筑结构图纸，编制悬挑架施工方案，确定悬挑钢梁的平面布置及悬挑高度，绘制悬挑脚手架平面布置图及剖面图。

2根据悬挑钢梁的定位在外墙PC构件上提前预留高强螺栓套管。

3底部承载力支架材料制作：花篮螺栓、钢拉杆、工字钢端部等节点，厂家根据施工方案要求提前进行加工，进场后进行验收，核对型号、规格、数量、构件外形变化，连结板缺陷，螺栓孔与螺栓匹配。

5.2.2剪力墙、结构梁埋设套管

位于现浇部位的悬挑工字钢，在竖向构件合模前，根据方案要求，在下端工字钢及上端钢拉杆结构固定位置预埋 25*200mm套管，套管预埋好后，派专人对套管的平面定位及高度进