

南助安 东涌七氟丙烷灭火器充装维修

产品名称	南助安 东涌七氟丙烷灭火器充装维修
公司名称	广州市南沙区东涌南助安消防器材店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁
联系电话	13922245658 13922245658

产品详情

广州晟捷消防工程有限公司——消防系统维修保养公司七氟丙烷灭火器充装维修

自动喷水灭火系统(含水雾系统)

- A、检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、阀门、闭式喷头、雨林喷头、水泵接合器、等是否处于正常完好状态。
- B、手动启动喷淋泵，并模拟自动控制条件进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能试验。
- C、用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能及信号显示是否正常。
- D、利用报警阀上的放水试验阀放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力电气信号是否正确。
- E、模拟火灾联动雨林阀控制电磁阀动作是否正常，压力电气信号是否正确。
- F、试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正常。

广州晟捷消防工程有限公司——消防喷淋系统维修保养公司七氟丙烷灭火器充装维修

资格标准：1.凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供招标货物及服务的人。须提供以下资格证明文件：(1)提供合格有效的营业执照副本和税务登记证复印件，或提供三证合一的营业执照复印件。(2)人应提供下列证明材料： 财务状况报告：提供2018年度经会计师事务所审计的财务报告或基本银行出具的资信证明文件，提供资信证明文件的还须同时提供许可证； 依法缴纳税收的相关材料：提供截止时间个月(不含截止时间当月)内任意一个月缴纳税收的证明材料；或者提供依法免税的相应证明文件。 社会保障资金的相关材料：提供截止时间个月(不含截止时间当月)内任意一个月缴纳社会保险的证明材料；。

防/排烟风机的自动控制。

防/排烟阀的自动控制。

向探测器加烟、加温试验，确认防/排烟阀、风机动作正常。

消防泵的自动控制。

按下消火栓起泵按钮，七氟丙烷灭火器充装维修在哪里充装，起动消防水泵，确认报警信号显示正常。

喷淋泵的自动控制。

采用末端放水的方法起动喷淋泵，确认报警信号显示正常。

强切非消防电源的自动控制

向联动模块发信号，确认相应区域切电正常。

紧急广播的自动控制

向探测器加烟、加温试验，七氟丙烷灭火器充装维修哪家好，确认能在控制室进行选层广播，共用的扬声器进行强行切换；并进行备用扩音机切换功能试验。

备用电源的自动投入

切断主电源，确认备用电源能自动投入使用，备电显示灯亮

广州晟捷消防有限公司——安装工程消防系统公司七氟丙烷灭火器充装维修

应急处理措施

消防设施是确保建筑物消防安全的重要设施，发生故障就造成了消防安全隐患，特别是报警联动控制器、自动灭火系统等重要设施必须保证正常运行，时刻处于准工作状态。

（1）警联动控制器的故障抢修

火灾自动报警控制器是消防设施运行的神经，一旦发生故障，消防设施则无法报警联动工作。接到故障通知后，由项目负责人带队，携带相关工具，在1小时内赶到现场进行检查处理。如因主板、通讯板、回路板、电板软件系统发生故障或烧坏，现场马上进行维修，确实无法修复的，立即联系厂家购买更换。

（2）消防水系统

当管网、阀门、消火栓、喷头时，发现人员应先关断水源，并通知我司维保人员前往协助抢修。如不能修复的要采取必要的应急措施，如派人值守等。

室外消火栓

设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施，主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火，也可以直接连接水带、水出水灭火，是扑救火灾的重要消防设施之一。

· 隔膜式气压罐

由钢质外壳，橡胶隔膜内胆构成的储能器件，东涌七氟丙烷灭火器充装维修，橡胶隔膜把水室和气室完全隔开，当外界有压力的水充入隔膜式气压水罐的内胆时，密封在罐内的空气被压缩，七氟丙烷灭火器充装维修在哪里，根据波义耳气体定律，气体受到压缩后体积变小，压力升高储存能量，压缩气体膨胀可以将橡胶隔膜内的水压出罐体。

· 消防喷淋头

用于消防喷淋系统，当发生火灾时，水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火，目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头。

广州晟捷消防系统维修保养——物业消防系统维修保养七氟丙烷灭火器充装维修

消火栓给水系统验收的重点

1、水泵、室内外消火栓、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书，隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录、管道试压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录、工程质量事故的处理记录。

2、系统安装情况的一般性检查：主要检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室内外消火栓及闸阀等主要设备的安装与图纸是否相符，使用是否方便，有无正确的明显标志，有无外观损坏及明显缺陷；系统中各常开或常闭闸阀的启闭状态是否符合原设计要求。

3、系统综合试验：根据原设计的不同要求，对消防水泵分别进行自动、手动、远程和泵房内就地启泵的试验；消防水泵组的主泵与副泵互为备用功能的相互切换试验；系统压力试验和供水试验。

南助安-东涌七氟丙烷灭火器充装维修由广州晟捷消防工程有限公司提供。“消防器,消防指示灯,消防应急灯,消防工程设计与安装”选择广州晟捷消防工程有限公司，公司位于：南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁，多年来，南助安坚持为客户提供好的服务，联系人：李先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。南助安期待成为您的长期合作伙伴！