

# 消防施工 台州消防 选择俊业消防

产品名称	消防施工 台州消防 选择俊业消防
公司名称	杭州俊业消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州下城区华丰路296号二楼212室
联系电话	13750848880 13750848880

## 产品详情

### 消防水灭火系统消防

消防用水自动灭火系统内嵌式消火栓箱安装施工技术1消火栓立管及消火栓部位提升对安装施工图纸及建筑图开展叠图，提升消火栓管路及壳体部位；安装技术就提升后的降火栓箱部位及必须预留洞口的设计标高、尺寸对土建工程技术开展技术交底。2消火栓壳体洞口及立管洞口预留土建工程技术依据技术交底规定开展洞口预留（消火栓箱洞口上边须设定预制构件混凝土结构过梁）。3消火栓负责人安装立管支撑架拉线安装；对有误差的立管洞口开展整修；安装消火栓立管及防水套管（消火栓管路应选用热浸镀锌镀锌管）。

### 通讯系统的维护保养消防

通信系统的维修保养维护保养工作职责1.查验消防电话或插孔是不是完好无损；2.按时实验每一个消防电话或插孔的通信是不是通畅，视频语音是不是清楚、洪亮，消防价格，消防中心电话服务器表明语音通话部位是不是恰当。维护保养工作要求1.消防电话或插孔外型完好无损、清理；2.消防电话通信通畅，视频语音清楚、洪亮，消防中心电话服务器表明语音通话部位恰当。维护保养工作规划1.每星期查验消防电话或插孔是不是完好无损；2.每季度按时实验每一个电话或插孔的通信是不是通畅，视频语音是不是清楚、洪亮，消防厂家，消防中心电话服务器表明部位是不是恰当。

火灾事故全自动报警系统施工工艺关键点1、火灾事故全自动报警系统的管路、走线，应满足现

行标准行业标准的的要求。2、火灾事故探测器分为温度传感器、烟感探测器或光感应探测器、汽体探测器和复合型探测器五种基础种类。探测器安装距墙面、梁边的水平距离 0.5m。探测器周边不应有挡住物。探测器至正压送风口的水平距离 1.5m。温度传感器探测器的安装间隔不应超出10m，烟感探测器探测器的安装间隔不应超出15m。探测器宜水准安装，当歪斜安装时，台州消防，倾角 45°。3、手动式火灾报警器按键安装在墙壁距路面(楼)高度1.5m处。应安装坚固，并不可歪斜。按键的外置输电线，应留出10cm以上的容量。

消防施工-台州消防-选择俊业消防由杭州俊业消防工程有限公司提供。消防施工-台州消防-选择俊业消防是杭州俊业消防工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴俊。