

悬挑卸料平台定制定做「在线咨询」

产品名称	悬挑卸料平台定制定做「在线咨询」
公司名称	安徽玖辰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县乐寿镇
联系电话	18000371307 18000371307

产品详情

绝大部分的卸料平台由于现场施工工艺的时长性、复杂性、动态性的、交叉性和不稳定性等原因，通常被认为是施工现场的重大危险源之一。而目前的高层建筑结构一般都具有工期被压缩、施工占地面积大、多个流水段同时施工，同时在高层结构主体施工阶段要穿插多层不同工种同时交叉施工，因此，防范卸料平台侧翻垮塌、放置物料坠落、超荷载失稳等导致人员伤亡和财产损失的严重事故，是建筑施工现场安全生产管理所需要关注的重要内容。但是，在实际操作过程中，有些人为了人为的不安全因素，或者是对卸料平台从设计到拆除的过程中不安全因素始终存在，给建筑生产带来了安全隐患，也正是因为如此，卸料平台能否被安全的使用将会直接关系到人民的财产安全和生命安全，也关系到建筑安全工作的规范实施和。

悬挑式卸料平台在就位安装完成后，在投入使用前，项目质检部门对悬挑式卸料平台安装情况进行检查，凡是未按技术要求进行安装的，一律重新安装，直至满足技术要求为止。对卸料平台的安装检查主要从以下几方面进行：

- 1)卸料平台后锚检查，锚固每侧主梁的压环钢筋为2根，且用木楔楔入压环钢筋与主梁间隙，主梁锚固牢固。
- 2)卸料平台斜拉检查，斜拉钢丝绳每侧主梁各2根，钢丝绳处于绷紧受力状态，花篮螺栓预留5cm左右的活动丝量，防止花篮螺栓滑丝。
- 3)卸料平台挡板检查，挡板紧贴结构梁板
- 4)卸料平台安全防护检查，卸料平台安全防护严格按照《局安全标准化手册》实施。
- 5)卸料平台脚手板铺设检查，脚手板铺设安全牢靠。

6)卸料平台限载标示检查，悬挑卸料平台定制定做，标示悬挂在显眼的位置且悬挂要牢靠。

卸料平台按照组成的主要材料分类，一般分为钢管式卸料平台和型钢式卸料平台;按支撑形式分类，一般分为落地式钢管卸料平台、悬挑型钢卸料平台、支撑式型钢卸料平台。支撑式型钢卸料平台一般由钢管斜撑配合型钢支架所搭建而成的简易平台，适用范围比较狭小且刚度小，基本上已很少使用。落地式钢管卸料平台由立杆、水平杆、纵向及横向剪刀撑、刚性连墙件、支承平台板的横杆、扣件、平台板、立杆下底座及垫板、栏杆、安全绳、揽风绳(高大架子用)等组成，各部分组成。由于受钢管及扣件材质、人工搭设等众多因素的影响，落地式扣件式钢管卸料平台的搭设高度一般不宜超过20m。若超过20m，一般采用设置双立杆、设置较多的剪刀撑或斜杆、设置水平加强层、减台堆载等方法，但此时已不经济，常用型钢悬挑式卸料平台替代。本文主要研究形式为悬挑型钢卸料平台。

悬挑卸料平台定制定做「在线咨询」由安徽玖辰建材有限公司提供。“上拉式工字钢、花篮式拉杆、建材的生产、加工、销售。”选择安徽玖辰建材有限公司，公司位于：河北省沧州市献县乐寿镇，多年来，玖辰建材坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。玖辰建材期待成为您的长期合作伙伴！