

## 1.2个厚桥梁试压水袋 湛江现浇箱梁预压水袋 车载液罐 2022新闻

产品名称	1.2个厚桥梁试压水袋 湛江现浇箱梁预压水袋 车载液罐 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:蓝色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

在桥梁建造阶段,对桥梁负荷进行预压测试是一项工程质量达标检测的关键工作，所以静载荷预压水袋对于桥梁工程来说是一个很重要的工具。

一般传统的办法是用铁罐或沙袋堆积在桥上进行实际压力测试，要将大量而承重的这些物品从低处搬运至桥上，要付出大量的人力物力。在施工环境较差的现场，更加费时费力，要动用重型起吊和搬运设备才能完成，并存在一定的人员劳动安全危险问题。而采用软体可折叠的静载荷预压水袋进行预压，以上问题将迎刃而解。

操作人员只须将桥梁预压水袋放置在预压部位，空袋时的重量多至一百多公斤，搬运容易、操作简单。然后用泵将其用水充满即可进行测试。

静载荷预压水袋使用方法：

- 1、把水袋放在该预压的位置放平摊开，出水阀门在水袋端部低处，阀门向下，露出底模板，关闭开关。
- 2、使用高压水泵，把水管街上进水管阀门，打开开关及排气开关，将袋内空气排除。开始注水，待水袋注满以后，再关闭阀门。
- 3、在要求预压时间内（3-7天）模板不再下沉，即可打开下面出水阀开关并放水。
- 4、施工时防止铁钉或尖锐硬物扎破水袋，如有划破外，用砂轮或木锉打毛，涂刷浇水覆盖胶布修补，最好使用厂家推荐的胶水修补，放置适当时间再使用。
- 5、使用完毕，把水袋折叠起来放在室内，避免日光照射。

## 桥梁大型水袋优势：

用料：全部采用大厂材料，双面涂层+高强度高密度网线，耐高低温，使用不受季节限制；

体积小：软体可折叠，方便运输，易收纳，以100吨标准尺寸为例，折叠后仅0.3立方左右；

容量大：500吨内均可定制，其他参数，包括尺寸、进出口、排气阀等均可定制；

重量轻：空袋重量轻，铺装方便，省时省力，以100吨标准尺寸为例，空袋重量仅200-250公斤；

安装：人工铺装好装水即可，无需重型设备辅助事后清理方便，方便操作，缩短工期。

铺装方法：将水囊放到待预压出平铺展开 充气 将水囊底部扯平（边充气边扯） 打开排气阀 关闭出水口 进水口接快接注水 预压完成。