

厂家批发安检篷房 防疫尖顶篷房 5米四角顶棚 建廷篷房 帐篷

产品名称	厂家批发安检篷房 防疫尖顶篷房 5米四角顶棚 建廷篷房 帐篷
公司名称	广州建廷膜结构技术有限公司
价格	6800.00/套
规格参数	品牌:建廷 规格:3米, 4米, 5米, 6米 产地:广东肇庆
公司地址	天河区林和西路155号2806房
联系电话	02083587350 18998580301

产品详情

安检篷房的主体结构由两大部分组成，

一为铝合金主体框架，二为PVC篷布。

配备其他的综合配套设施来美化和完善各种不同主题活动举办。

1、高强度铝合金型材

安检篷房的主体结构采用高强度铝合金型材，建筑原理为铝材匣形梁框架，柱间支撑连接采用钢部件，屋面采用钢缆斜拉条加固，屋面及墙面均有基布围护。材料选用铝合金型材GB/T-6005标准，经国家有色金属质量监督检验中心检验合格。篷房工程基础坚固，所用材料及结构具备很高的完整性与安全性。建筑结构达到了严格的欧洲标准。整体结构经过了机构的风力测试和破坏测试。

2、涂层织物PVC篷布

篷布使用的是涂层织物PVC，具备持久的粘结性能，而且一定的厚度不仅赋予刀刮涂层织物良好的抗紫外线性能，而且还延长了产品的使用寿命；

牢固的焊接性能：焊接后的织物能承受很大的张力，即使在飓风、频繁操作等恶劣环境下，也不会影响焊接处的密封程度；

良好的色牢度：由于色素直接浸入PVC涂层内部，所以篷布可以保持色泽始终艳丽如新。防腐、防霉、抗紫外线和阻燃（M2和B1）等性能，使用保存得当，则五年内不会发生腐烂及霉变；

二、完善配套系统

篷房配套大体有六大系列，包括墙体、地板、舞台、家具、灯具以及其他的综合类的配套设施，一切的整体化设计，只有想不到，没有做不到。可以针对不同性质与风格的活动都能提供全面具体而完美的空间解决方案。

三、搭建地选择

虽然篷房对搭建场地没有太多限制，但是尽量不要将搭建在山顶或空旷的原野中，以免遭受雷击。而且要根据不同的地形选择合适的搭建固定方式，这样才能更好地保证篷房正常使用！

压紧篷房顶布：篷房顶布在进行安装时，要将固定顶布的部件一次性完全压紧，然后在篷房搭建完成后的一至两周再次对顶布进行压紧固定，这样篷布在经过一段时间的拉扯，一些褶皱的地方会被拉平，与框架可达到佳的贴合效果，这样篷房在整体外观上有很大的提升，而且可以有效消除篷布积水的问题！

防火用电安全：篷房空调、灯光和其他设备很多都是需要用电，所以在为篷房供电时注意电线与支架要良好绝缘，保证用电安全。其次篷布虽然具备阻燃能力，并达到国家所规定的防火标准，但还属可燃物品，所以篷房内部严禁使用易燃易爆物品，并需要配备相关灭火设备！

遇上台风天气：虽然优质的篷房是具备较好的抗风能力，但是面对恶劣的台风天气时也不能掉以轻心，在预知当地风力超过八级以上时视实际情况进行防护，规格较小的篷房可选择提前撤除，或加强防风构件和固定配重，若遇十级以上风力时则必须快速拆卸篷房的屋顶篷布及边墙篷布，甚至是撤除篷房！

定期检查维护：要想一直保持篷房的品质，定期维护是很重要，篷房维护主要包括篷房主体结构的检查、螺丝加固、接口处密封程度的检测、篷布表面清洁、篷房内电源线路的检测，保障篷房安全使用！

以上的事项大家在篷房使用过程中多加注意，只要正常使用很多优质的安检篷房寿命可长达20年以上。