

铜陵打井钻井200米，当天完工速度快

产品名称	铜陵打井钻井200米，当天完工速度快
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1500.00/口
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

铜陵打井，打检测井，挖监测井，打监测井，挖检测井，地下水监测井的建设应根据《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164 2004)进行，新凿监测井一般在地下潜水层即可，具体过程如下：1、用 110~130 的钻具钻孔，至潜水层再往下3米。2、用扩孔器或 170的钻具进行扩孔。3、安装 168的钢管及 60-70 的PVC管，PVC管底部1米为滤水管，其余为盲水管。滤水管应安装于水井底端，水井的盲水管上需安装一个10厘米长的管帽。井的一般*过地面0.5-1米。我们凭借的知识和多年的施工经验、齐全的机械设备、合理的价格、的服务始终置立于行业的*。水文地质机械钻井有限公司下属公司芜湖清泉地质工程有限公司。拥有进口具有*水平的潜孔钻机十余台，**工程技师数十名，设备齐全，技术**，主要针对300米以上的深井，乃至800米以上的温泉开采，以及光伏太阳能的研发，具有*到之处，是企业较佳的选择。

服务项目：本队常年承接上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东等地区工地、高铁、工厂、冷库、酒店、山庄、养殖、豆制品制作、光伏太阳能、温泉开发等深度打井，机械钻井、降水井、家用深井、水量足、出水量：2-50-100吨/每小时 规格：口径：6寸、8寸、1尺至1尺5寸