

# 建筑幕墙预埋件供应商 广州彪兴五金制品 肇庆预埋件供应商

产品名称	建筑幕墙预埋件供应商 广州彪兴五金制品 肇庆预埋件供应商
公司名称	广州市彪兴五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇白江村新塘大道边的新塘钢材市场扩建地块第A2号档
联系电话	13580520993 13580520993

## 产品详情

### 彪兴五金-预埋件——预埋件供应商

#### 主体施工阶段预埋工作

现浇混凝土楼板。电气、通风及给排水等工种接地焊接及套管预埋应与钢筋的绑扎密切配合，一般施工工序为：模板搭设 木盒预留洞（给排水、通风） 柱头立筋、框架梁筋、下层钢筋绑扎 电气管线预埋（强弱电） 柱头箍筋及上层钢筋绑扎、外模搭设 混凝土浇捣。因此，在下层钢筋绑扎完后，上层钢筋未绑扎前，安装应配合土建施工。预埋件供应商

安装的施工工序为施工准备 预制加工管煨弯 测定接线盒、接线箱位置 固定接线盒、接线箱 管线连接及固定 变形缝处处理 接地跨接。当管子或接线盒与钢筋网位置发生冲突时，可将影响安装的钢筋拨开，待安装好管子或接线盒后再将拨开的钢筋作适当调整就位，建筑幕墙预埋件供应商，或增绑一些附加钢筋。预埋件供应商

对于土建结构图上已标明的预埋件，如电梯井道内的轨道支架预埋铁、尺寸大于 300 mm 预留孔洞应由土建负责施工，但安装质量员也应随时检查以防遗漏。对于要求安装自己施工的预留孔洞及预埋的铁件、木盒等，安装施工人员应配合土建施工，提前做好准备，当土建施工到位时安装及时预留到位，密切配合土建结构施工进度，及时做好各层的接地环网焊接工作。预埋件供应商

### 彪兴五金-预埋件——预埋件供应商

各施工单位应相互配合

工程一般都是土建方先进场，施工到一定阶段后，肇庆预埋件供应商，安装、消防、水电、装饰等单位再进场进行预埋的工作，所以各单位的配合就显得尤为重要。风井、管井需在土建方扎筋时定制木框；较大的洞口四周需增加钢筋数量；风道过墙处大于300mm需加设混凝土过梁；相邻的风井、管道井之间及送风、排烟管道井之间需用砖墙隔开等技术性问题，桥架预埋件供应商，都需要安装单位和土建方技术人员相互交流、配合来共同完成。制定方案不是目的，真正落到实处才是关键的。这就需要技术人员勤到现场去检查，施工工人是否按照技术方案准确地预埋，达不到标准要及时纠正，并要积极与土建人员协商解决 预埋件供应商

彪兴五金-预埋件——预埋件供应商后摄埋件(锚栓)建筑施工要求1、锚栓不能合理布局在混凝土安全防护层中，钢筋锚固深层不能包括混凝土的木饰面板层或刮腻子层。锚栓不宜设置在钢筋集聚的地域，应避免开受力主钢筋，开洞不能伤到钢筋。预埋件供应商2、在钢筋锚固孔的附近混凝土应不容易有缺陷，锚孔深层范围需要基本干燥;每一个连接节点不可小于2个锚栓。3、锚栓直径应依据承载力计算确立，并不可小于11mm。4、分析化学锚栓置入锚孔后，应按加工厂提供的健康养生规范，进行健康养生，凝固期限内禁止震荡。预埋件供应商

建筑幕墙预埋件供应商-广州彪兴五金制品-肇庆预埋件供应商由广州市彪兴五金制品有限公司提供。“不锈钢板材,不锈钢井盖,不锈钢栏杆立柱”选择广州市彪兴五金制品有限公司，公司位于：广州市增城区新塘镇白江村新塘大道边的新塘钢材市场扩建地块第A2号档，多年来，彪兴五金制品坚持为客户提供好的服务，联系人：黄先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。彪兴五金制品期待成为您的长期合作伙伴！