

# 砖胎模施工 武汉普卡斯

产品名称	砖胎模施工 武汉普卡斯
公司名称	武汉普卡斯建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区王家湾中央生活区1号写字楼9楼
联系电话	18972960858 18972960858

## 产品详情

普卡斯建筑公司是一家专注于装配式建筑技术的服务机构。服务领域包括装配式建筑设计与咨询、预制构件生产安装、轻质隔墙板生产与安装、新型挡土墙、砖胎模、装配式建筑策划，装配式产品研发和软件研发等。

砖胎膜施工工序及注意事项；在底板垫层浇筑完之后，放出基础底板集水坑、电梯井及局部降板边线，自边线向外增加防水卷材、卷材保护层厚度及2cm内侧抹灰厚度作为砌筑砖胎膜的外边线，测量时把底板与基础梁、承台、集水坑等凹进底板的结构高差控制好。

普卡斯建筑公司是一家专注于装配式建筑技术的服务机构。服务领域包括装配式建筑设计与咨询、预制构件生产安装、轻质隔墙板生产与安装、新型挡土墙、砖胎模、装配式建筑产品研发和软件研发等。

混凝土空心板做砖胎模优势：

- 1、节约大量用砖量，节约大量劳动力，比传统砖胎膜能加环保，对环境污染小。
- 2、可以随意切割，任意拼接，可以在施工难度大地方使用，具有较高的强度、不透水性及抗冻性。

砖胎膜防水保护层做法:1、测量放线时，轴线、标高、砖胎膜内壁距离要符合设计及规范要求，砖胎模施工，经专人监理工程验收合格后，方可进行下道工序施工。2、砖胎膜砌筑材料要求:

、标准砖强度不得低于Mu7.5，且要符合规范和产品标准规定。、水泥砂浆标号为M7.5.3、为保证砖

胎膜施工质量，砖胎膜厚度应为240mm，采用一顺一丁砌法，水平灰缝砂浆饱满度要大于80%，转角处需要同时砌筑。

普卡斯建筑公司是一家专注于装配式建筑技术的服务机构。服务领域包括装配式建筑设计与咨询、预制构件生产安装、轻质隔墙板生产与安装、新型挡土墙、砖胎模、装配式建筑策划，装配式产品研发和软件研发等。

砖胎模施工-武汉普卡斯(图)由武汉普卡斯建筑科技有限公司提供。武汉普卡斯建筑科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！