

悬挑卸料平台型号齐全 悬挑卸料平台 玖辰建材货源充足

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 悬挑卸料平台型号齐全 悬挑卸料平台 玖辰建材货源充足 |
| 公司名称 | 安徽玖辰建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省沧州市献县乐寿镇 |
| 联系电话 | 18000371307 18000371307 |

产品详情

卸料平台是在施工中用来承载物料，并进行各种操作，卸料平台，也可称为转料平台或者接物平台，也是施工现场常搭设各种临时性的操作台和操作架，其主要用于运输材料，因此卸料平台的稳定尤为重要。现在环球使用普遍的就是伸缩式卸料平台，悬挑卸料平台供应商，作为世界稳定性高的卸料平台，移位操作时，起先要清理干净卸料平台上所有可能坠落的杂物，然后在平台吊装环上系紧塔吊吊装绳，在塔吊吊装绳处于绷紧状态后，拆除斜拉绳并松开木楔，塔吊吊装过程中采用施工绳控制卸料平台，防止其旋转与外架碰撞。卸料平台安装、移位、拆除施工时好选择白天工人下班期间操作。

高层建筑是目前建筑市场较为常见的建筑形式，而高层建筑的周转材料须通过卸料平台由塔式起重机进行转运。但是近年来，卸料平台安全事故屡有发生。本文通过对典型悬挑式卸料平台安全事故进行分析，结合以往卸料平台施工方案，对几种卸料平台吊环做法进行比选，提出较优方案;改进了卸料平台主梁的锚固形式;提出了卸料平台主体部分钢结构加工的措施等，并在实际工程项目中加以运用。

1、事故情况简要介绍及事故原因认定

某住宅楼卸料平台的吊环螺栓在作业中发生断裂，平台侧翻，导致在该平台上码放物料作业的工人随物料坠入基坑。经当地安全生产监督管理局调

查认定，卸料平台超载、未按照施工方案安装和吊环螺栓实际承载能力较差是造成此次事故的直接原因，悬挑卸料平台，卸料平台日常使用、安装和验收过程中各方管理不到位，是事故发生的间接原因。

2、事故分析及在卸料平台方案工的改进措施

为避免类似事故再次发生，通过对此次事故进行分析，总结经验教训，悬挑卸料平台型号齐全，排查以

往悬挑式卸料平台方案设计中的不安全因素，悬挑卸料平台厂家供应，并加以改进，以卸料平台能够安全运行。蜗牛环不仅要受到水平方向拉力，还要受到竖直向下的力。在实际安装中，个别工人在安装蜗牛环时，往往未能紧贴混凝土墙面，此时，蜗牛环伸出墙面部分为悬臂构件，在A点处会受到较大弯矩和剪力。

卸料平台不能吊挂在阳台等部位，因为阳台等部位结构安全度偏小，应在主体结构大梁等部位。

卸料平台在建筑物垂直方向上，即上下两个位置应错开，以免妨碍塔吊吊运重物。

卸料平台转移到新的地点，在松卸塔吊吊钩前应检查各部位，平台搭设在主体大梁上是否，钢丝绳是否卡牢，待一切检查可行后方可松卸塔吊吊钩。

卸料平台外口边应略高于内口边，不可向外倾斜。

卸料平台外侧三面均应设置围护栏杆，当吊运构件超长时，超过平台长度应将端部防护格栅门打开，待该构件运入建筑物后，立即关闭。在正式使用卸料平台前，应对作业人员进行一次安全技术交底。

讲解使用卸料平台应注意的事项及平台上作业人员与塔吊司机如何保持联系，防止意外事故发生。

悬挑卸料平台型号齐全-悬挑卸料平台-

玖辰建材货源充足由安徽玖辰建材有限公司提供。安徽玖辰建材有限公司是河北沧州,金属建材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在玖辰建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创玖辰建材更加美好的未来。