

# 天津足球场人造草坪施工 中工建设 天津足球场人造草坪

产品名称	天津足球场人造草坪施工 中工建设 天津足球场人造草坪
公司名称	中工（天津）建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路 2号18-2-201
联系电话	18649129567 18649129567

## 产品详情

北京南郊某学校排球场放线没有控制场地中心线结果靠外边的一个

场地土方施工：首先要求放线准确，用中心线控制场地的位置是非常重要的，尤其是几个排球场地同时修建时，不能只管把总周边放出就算完成，北京南郊某学校排球场，因放线没有控制场地中心线结果靠外边的一个场地只剩下边线，没有无障碍区，也没有裁判员的位置了。

再有由于放线不准，场地结果范围变小，影响场地整体使用寿命，所以除按排球场地尺寸放线，还应增加不少于0.2m宽的施工肥槽自基层底开始碾压，提高场地周边的密实度，天津户外人造草坪铺设，防止场地外地下水的侵蚀。

### 加强层(TB)

加强层（TB-003）为单组份材料，施工方法与弹性层一致。若加强层设计较薄（小于1mm），齿刮涂刮难以流平的，可用胶刮板分多道刮涂，天津足球场人造草坪，必须保证刮涂后表面光滑平整。在施工过程中若有杂物混入或刮涂有不平整处需修整平滑后才能进行面层施工。

面层（TB-205）为双组份水性材料，必须按规定比例（A组：B组=9：1（重量比））把两组份充分搅拌均匀，（配比不准会影响面层的固化效果，直接影响面层的使用性能）加水稀释施工稠度，一般加入50~80%（TB-205重量计算，天津足球场人造草坪价格，根据现场实际情况而定），用喷分多道喷涂于加强层面上。需表面粗糙的加入砂进行喷涂便可。温度低于5℃ 不适宜施工，施工后保持10小时无水浸泡。

基层的压实，在各种不同的基层施工中，场地质量的关键是压实，施工中要求采用重型压路机进行各结构层的压实，不能使用轻型压路机或人工夯实的方法。目前有许多新建排球场地不到三年就出现了场地裂缝现象，这和施工压实不良有着很大的关系。

场地基础不均匀的处理办法。由于许多排球场地是在全部土建工程完工后才修建，也有许多场地是在旧有的场地扩建后修建的，这样在场地的下面会有许多废除的建筑基础或地下建筑，施工时不能随便填埋，一定要做处理，而且在接近基层时还要做扩大处理，否则会引起场地不均匀沉降、冬季产生不均匀冻胀，特别是我国北方城市，更应注意。

天津足球场人造草坪施工-中工建设-天津足球场人造草坪由中工（天津）建设有限公司提供。中工（天津）建设有限公司是一家从事“工程建设的可行性研究,体育工艺总包,建筑工程总承包,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使中工在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！