

预制装配式建筑 普卡斯 黄石装配式建筑

产品名称	预制装配式建筑 普卡斯 黄石装配式建筑
公司名称	武汉普卡斯建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区王家湾中央生活区1号写字楼9楼
联系电话	18972960858 18972960858

产品详情

普卡斯建筑公司是一家专注于装配式建筑技术的服务机构。服务领域包括装配式建筑设计与咨询、预制构件生产安装、轻质隔墙板生产与安装、新型挡土墙、砖胎膜、装配式建筑产品研发和软件研发等。

什么是装配式建筑？

2020年08月28日，住房和城乡建设部、科技部、工业和信息化部等九部门联合印发《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》。意见提出：要大力发展钢结构建筑、推广装配式混凝土建筑，培养新型建筑工业化专业人才，壮大设计、生产、施工、管理等方面人才队伍，绿色装配式建筑，加强新型建筑工业化专业技术人员继续教育；培育技能型产业工人，深化建筑用工制度改革，完善建筑业从业人员技能水平评价体系。打通建筑工人职业发展道路，弘扬工匠精神，加强职业技能培训，大力培育产业工人队伍；全部贯彻新发展理念，推动城1乡建设绿色发展和高质量发展，以新型建筑工业化带动建筑业全部转型升级，打造具有国际竞争力的“中国建造”品牌。

装配式轻钢别墅重量轻、强度高:用钢结构建造的住宅重量是钢筋混凝土住宅的1/4-1/6左右房屋跨度为6-15米，满足住宅大开间的需要，使用面积比钢筋混凝土住宅提高8%-10%左右并且抗9级地D震，预制装配式建筑，13级台风，黄石装配式建筑，防雷击，防潮湿，防腐，防火，集成装配式建筑，隔音强，冬暖夏凉，工期短，节能环保。轻钢别墅完全脱离传统装饰二次破坏二次污染、重复性浪费的弊端。

楼盖系统施工流程包括：

楼板测量放样 楼板边导轨安装 楼盖梁安装 梁端腹板加劲件、加劲短柱设置
楼盖支撑系统安装 楼盖梁上贴双面胶（3mm泡棉胶） 楼面板（OSB板）安装
40厚细石砼（内配钢丝网）浇筑 （水电管线安装 填保温棉 吊顶板（石膏板）） 装饰面层。

屋盖系统施工流程包括：

桁架测量放样 桁架与墙体连接件安装 桁架安装 校正 设置屋架支撑系统
小屋脊板、檐口安装 屋面板安装 大屋脊板安装 防水卷材铺设 （水电管线安装 填保温棉
吊顶板（石膏板）） 屋面瓦安装。

预制装配式建筑-普卡斯(在线咨询)-黄石装配式建筑由武汉普卡斯建筑科技有限公司提供。“轻质隔墙板,新型挡土墙,砖胎模,装配式建筑设计,建筑产品研发”选择武汉普卡斯建筑科技有限公司，公司位于：武汉市汉阳区王家湾中央生活区1号写字楼9楼，多年来，普卡斯坚持为客户提供好的服务，联系人：殷经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。普卡斯期待成为您的长期合作伙伴！