

可拆卸卸料平台厂家

产品名称	可拆卸卸料平台厂家
公司名称	安徽玖辰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县乐寿镇
联系电话	18000371307 18000371307

产品详情

一、卸料平台安装后还有哪些检查工作?

- 1、挡板检查，挡板需要紧贴结构梁板。
- 2、脚手板铺设检查，脚手板铺设稳定牢靠。
- 3、后锚检查，锚固每侧主梁的压环钢筋需要为2根，且需要用木楔楔入压环钢筋与主梁间隙，确定主梁锚固牢靠。
- 4、斜拉检查，斜拉钢丝绳每侧主梁各2根，钢丝绳需要处于绷紧受力状态，花篮螺栓需要预留5cm左右的活动丝量，防止花篮螺栓滑丝。
- 5、稳定防护检查，卸料平台稳定防护需要严格按照手册实施。
- 6、限载标示检查，标示需要悬挂在显眼的位置且悬挂要牢靠。

二、卸料平台中钢管、扣件、工字钢、钢丝绳的材料应用

- 1、扣件(1)应使用与钢管管径相配合的可锻铸铁制作的扣件，可拆卸卸料平台厂家，其材质应符合我国现行标准《钢管脚手架扣件》的规定;(2)扣件与钢管的贴合面应严密整合，应确定与钢管扣紧时接触良好;(3)扣件活动部位应能灵活转动，开口处的较小距离应小于5mm;(4)在螺栓拧紧力矩达到65N·m时，扣件不得发生破坏。
- 2、钢丝绳：钢丝绳选用6×19，钢芯18.5mm，钢丝绳抗拉强度2000N/mm²。
- 3、工字钢：悬挑式卸料平台中的钢梁均采用16#工字钢，其质量应符合《碳素结构钢》钢的规定，并有产品出厂合格证。

4、钢管(1)钢管截面尺寸外径为48mm，壁厚3.5mm。用于卸料平台的维护栏杆。(2)钢管质量要求：a.钢管表面应无裂纹，两端面平整，严禁打孔；

悬挑式卸料平台是高层工程建造中进出材料的主要通道，是高空输出拆卸下的模板、钢管、架体等周转性材料的临时性操作平台及操作架，对其的搭设及拆除需要进行强度、刚度、稳定性的计算并编写施工方案。

支撑体系主梁次梁强度影响：

作为支撑体系的主要构件，卸料平台其双轴对称的截面形式对结构的稳定性及刚度有主要影响，型钢的型号亦是影响其抗弯强度及挠度的重要因素。次梁与主梁的连接位置影响到了荷载额布置情况，不错布置荷载及严格按照设计规定进行施工能避免稳定事故的发生。规范中型钢宜为双周对称，因为双周对称截面的两个方向的平面刚度都较大，若先用型号高的型钢作为支撑体系，其抗弯刚度加大但竖向抗扭刚度将降低，应综合考虑。

吊环应使用圆钢制作。圆钢有利于弯曲成型以及焊接处理，螺纹钢等由于弯曲后容易发生脆断且不利于焊接处理，因此禁止在转的运平台上使用。节点采用焊接是因为焊接是较稳定的刚性固态连接方式，适合挑式卸料平台这种反复吊运重复使用的特别受力状态

钢丝绳长度宜一次定型。需要使用OO型花篮螺栓调节松紧，钢丝绳与OO型花篮螺栓的强度应一致。拉索使用钢丝绳，其工作状态稳定、成本还行和取材方便，同时钢丝绳比较其它型钢愈方便与平台以及建筑物连接。使用OO型花篮螺栓调节松紧，操作比较方便，不会发生脱绳现象。

可拆卸卸料平台厂家由安徽玖辰建材有限公司提供。安徽玖辰建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。玖辰建材——您可信赖的朋友，公司地址：河北省沧州市献县乐寿镇，联系人：孙经理。