

## 80型伸缩缝胶条防水橡胶带密封氯丁胶条支持定制

产品名称	80型伸缩缝胶条防水橡胶带密封氯丁胶条支持定制
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	15.00/条
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

### 产品详情

桥上伸缩缝橡胶条直接安在缝隙中。只需要缝要平整。具体如下 伸缩缝安装工艺  
桥梁伸缩缝安装施工，其施工质量好坏直接影响桥梁使用年限和行车舒适。

1.施工顺序：桥面清理—标高复测调整—伸缩缝钢构件检查、确认、安装—浇捣C50钢纤维混凝土—养护

2.切缝开槽 根据现场实际情况，确定切割宽度； 在开槽切割线内，首先用风镐打松沥青混凝土，一要确保原伸缩缝安全，二是防止切缝区外（路面和桥面）松动。

3.清理预留槽 表层清除后，采用人工对缝区清理；  
清理干净后，对槽区内混凝土面进行凿毛处理，此工序作用增加新、老混凝土粘结。

4.确定安装缝隙宽度 根据现场实际情况对无预埋筋部位.可以在两侧梁板以250cm距离打孔孔径18MM，做一个U型钢筋，把U型钢筋直入孔中，用植筋胶黏结，待牢固后，将伸缩缝一侧的锚固钢筋与预留槽的U型钢筋相连并焊接,焊接时可以间隔一个焊一个，然后再将另一侧的锚固钢筋按上述步骤焊接。当伸缩缝装置确认固定好后，夹具便可以取下，然后将其余的未焊接锚固钢筋与预埋钢筋完全焊接，使伸缩缝可靠锚固。 5.定位安装

伸缩缝装置在重新开启保护带后，可能会有一定变形，在安装过程中必须调直；  
在伸缩缝装置就位前，对原预留钢筋进行调整；

6.用4~6cm泡沫板将钢缝中间和原预留缝塞死，以防浇筑混凝土时漏浆，影响桥梁伸缩。产品已发往重

庆，贵阳，南宁，南昌，福州，杭州，温州，合肥，成都，乐山，九江，抚州，宜春，黄冈，恩施，黄石，孝感，襄阳，宜昌，长沙，衡阳，怀化，资阳，长春，铜仁，遵义，安顺，毕节等地。