

通风排烟设备维修安装运行企业能力等级证书 检修前的工作

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 通风排烟设备维修安装运行企业能力等级证书 检修前的工作 |
| 公司名称 | 广东昊霖企业管理有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:3-7个工作日 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号 |
| 联系电话 | 17707584459 17707584459 |

产品详情

一、检修前的准备工作：

- 1、应组织安排好参与人员与检修人员的具体分工，学习传达好检修内容及安全措施。
- 2、各参与检修人员应按自己的分工准备好相应的检修工具并对所用工具进行相应检查，看其是否符合要求，如绝缘手套、绝缘靴、验电笔、手拉葫芦等。
- 3、检修前，应提前对施工现场检查，以防意外事故发生。

广东昊霖企业管理有限公司主营认证项目范围有：ISOISOISO45001。售后服务认证、批发及零售服务认证。企业诚信管理体系认证。合规管理体系认证。SA8000社会责任管理体系认证。AAA诚信企业证书。

二、检修

1、轴承拆检：

- 1) 检修前，提前在低压启动盘上悬挂“严禁操作，有人工作”警示牌，并告知当班司机。
- 2) 用葫芦上吊上端盖时，应首先检查吨位是否合适，再检查是否完好，特别是铰链。
- 3) 上吊时，应将葫芦挂牢，并将铰链挂在上端盖重心位置，拴牢拴紧，以防止上吊时，上端盖旋转或断链伤人，拉葫芦人员选好安全位置站牢，并在拉葫芦前，一定要让其他人员离开。

- 4) 上吊时，应将铰链逐渐张紧，使物体微离地面，进行试吊，检查物体是否平衡，是否松动，否则，应重新进行处理后再上吊。
- 5) 上吊到一定程度后，应将上端盖迁移到一边，拴紧系牢，严禁维修人员在吊盖下作业，以防意外伤人。
- 6) 检修时，应先用手感知一下轴承温度，以防过热伤人。检修完毕后，一定要将轴承内的杂物清洗干净，并将所用工具全部取出，再盖上端盖前，最后再作一次全面检查，应小心谨慎，以免损伤其他部件。
- 7) 上盖上紧后，应仔细检查一下润滑油油位，看润滑油油位是否适中，以免设备运行过热。
- 8) 严禁在设备运转中检修。检修时，必须切断供电电源、水源、气源、风源、油源等，并悬挂“正在检修，禁止启动”字样的警示牌。拆卸有压容器和工件前，必须将压力释放。拆装和检修有危险的设备和部件时，必须制定安全技术措施。
- 9) 修理液压气压设备时必须先卸尽压力，有蓄能装置的必须先把全部能量释放。
- 10) 高空作业必须遵守下列规定：高空作业必须使用登高用具和安全用具；作业时必须戴安全帽和系安全带；使用梯子时，支撑必须牢固，并有防滑措施；严防物体坠落，严禁上下抛掷工具和器材。