

预制检查井模具

产品名称	预制检查井模具
公司名称	保定市玉达模具制造有限公司
价格	2000.00/米
规格参数	力达:壁厚 预制型:交货周期 保定:一星期
公司地址	河北省保定市清苑区闫庄乡南闫庄村
联系电话	13503120801

产品详情

浇筑混凝土构造装配式住宅检查井流程为:施工准备 沟槽开挖及坑壁基坑工程—地基与基础及砂砾垫层 铺设—检查井拼装—管道与检查井连接槽建筑施工 路井圈及下水道井盖拼装 灌水试验(若有务必) 回填 工程竣工验收。对于明开排水管道建筑施工,可以采用打槽后逐节穿管、遇井吊装的方法建筑施工;还能够采用预埋件井位、先穿管、终吊装井体的方法建筑施工。对于顶管工程,宜采用精确测量井位、先开吊装井座,而后将管体捣入井座预埋件孔的方法进行建筑施工。无论采用哪一种建筑施工方法,为保证路基工程均匀载重的预期效果,混凝土浇筑装配式住宅混凝土污水管道检查井井室底板下面都必须事前铺设5~10cm厚薄的砂砾垫层。须制装配式住宅混凝土污水管道检查井各位置正中间方案设计为生产流水线,并在吊装时采用水泥砂浆“座浆”。混凝土浇筑装配式住宅混凝土污水管道检查井与管道,依据预埋件孔并在四周添充防水砂浆造成刚性连接。管道和井体的不一样混凝土裂缝靠一节、一节管间的柔性插孔的变形解决。由于避免运用粘土砖垒墙和现场湿混凝土工作中,明显提高了作用。快速

闭水打压试验后就可以还土,可以确保边沟槽开挖、边铺管、边装井、边还土、边修路。混凝土浇筑装配式住宅混凝土污水管道预制检查井的整体特点好、与管道连接实际效果十分的好,也提高了排水管道的总体质量作为粘土砖垒墙预制检查井的替代产品,混凝土浇筑装配式住宅混凝土污水管道预制检查井适用建筑工程居民小区、一般工业化生产与山政给水排水工程和抗震等级为8度及8度以下地区可以用在行车(汽-超20级)超重的域山地面下埋的排水管道建筑项目中。地为回填土比较大深层次(白地面至检井板钢内表向)通常为6m,地表水不高过地为以下0.5m