河源玻璃幕墙制作安装，幕墙玻璃更换安装，幕墙开窗，外墙补漏

产品名称	河源玻璃幕墙制作安装，幕墙玻璃更换安装，幕墙开窗，外墙补漏
公司名称	广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼）103
联系电话	020-31560709 13710140902

产品详情

主要承接工程项目:

1、玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙.木板幕墙

2、玻璃屋顶、玻璃花房、暖房、阳光房、门厅雨棚

3、阳光板棚、采光顶、采光蓬、遮阳蓬、门面装潢

4、铝合金、不锈钢等金属门窗、隔断、铝塑板工程

5、玻璃幕墙维修,更换幕墙玻璃

6、承接玻璃幕墙保养工程,包括防水补漏等

玻璃有多种类型，在各个行业都发挥出了举足轻重的作用。我们日常接触的除了用来制作门窗的中空玻璃、夹层玻璃以外，还有许多用于制作艺术装饰品的种类，例如热熔玻璃、压花玻璃等。这些玻璃制品各具特色，能够用于各种场合。

玻璃幕墙的日常维护应保持幕墙排水系统的通畅，发现堵塞应及时疏通；当发现密封胶或密封胶条脱落或损坏时，应及时进行修补与更换；幕墙维修人员在遇到大雨时，应巡查各个楼层，记录漏水、渗水部位，及时查明原因并安排补漏。

幕墙维修给出下面5个注意事项:

（1）玻璃的尺寸规格是否正确，特别要注意检查玻璃在储存、运输过程中有无受到损伤，发现有裂纹、崩边的玻璃决不能安装，并应立即通知工厂尽快重新加工补充。

（2）金属结构构件的材质是否符合设计要求，构件是否平直，加工尺寸、精度、孔洞位置是否满足设计要求。要刷好道防锈漆，所有构件编号要标注明显。

（3）玻璃吊装和运输机具及设备的检查，特别是对吊车的操作系统和电动吸盘的性能检查。

（4）各种电动和手动工具的性能检查。

（5）预埋件的位置与设计位置偏差不应大于 20mm。