

邯郸装修公司排名-邯郸装饰公司-别墅装修-邯郸装饰

产品名称	邯郸装修公司排名-邯郸装饰公司-别墅装修-邯郸装饰
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

邯郸装修公司看似简单实则是一门大学问，普通人一辈子能经历几次装修？一次就已经让人焦头烂额，经验收获肯定有的，那都是血泪换来的。装修本来就是周期长、琐事多的过程，下面我来给大家总结一下装修的流程，这十二个步骤缺一不可。

01.现场交底 07.木作工程

02.准备工作 08.泥瓦工程

03.结构改造 09.涂料工程

04.设备安装 10.安装工程

05.水电改造 11.完工保洁

06.防水工程 12.完工验收

01.现场交底

装修算是一种定制服务，非常灵活，在过程中遇到各种各样的问题也是难免的，所以前期的准备工作一定要做到位，尽可能避免绝大多数不必要的纠纷。所谓进场交底，就是在签订家装合同之后，正式开工之前，设计师、业主、工长三方同时到现场，由设计师对施工项目进行说明，让业主和施工管理方了解设计施工概况，这样大家心里有底，按照图纸施工不要想当然。

在这个环节，设计师需要提供原始结构图、结构拆改图、地面布局图、顶面布局图、水电图，造型立面图、开关插座图、强弱电布置图等。

如果在交底过程中业主有任何新的想法和需求，应及时向设计师和工长提出，确定施工可行性，经由设计师修改设计方案和预算，业主签字确认再进行施工，以免发生纠纷，也是对业主的保障。

02.准备工作

当交底结束，装修公司就应该开始为施工做一些必要的检查与准备了。对电梯间、入户门、原有门窗、煤气表、强弱电配电箱、可视电话进行保护，下水管口遮盖，安装一次性马桶，将不合格的原有涂料铲除，给墙面地面涂上界面剂。

进场时还应检查给排水是否有问题。给水管做加压试验，查看原有管路是否有渗漏；检查排水管是否通畅，有问题及时处理。工长应在现场对照设计图纸，查看有无冲突的地方，发现问题及时与设计师沟通确认。

在准备阶段业主需要做的就是到物业办好装修手续，缴纳水电费以及物管费等，确保施工现场水电供应正常，以免耽误工期。等材料到达施工现场后，业主应该确认好所有材料的品牌和型号是否与预算一致，业主无异议施工方才能进行施工。

03.结构改造

准备工作就绪，首先应该做的就是根据设计方案该拆除的拆除，该新建墙的新建，该搭建的搭建，重要的一点是，千万不要拆除承重墙和梁柱！尤其是准备自己装修的业主朋友们，严禁破坏房屋承重结构，这不是儿戏，这些承重墙和梁柱关系到整栋楼的安全。

在此阶段应注意：如果需要更换窗户或封阳台，这时候就可以通知相应商家上门测量，制作周期大概7-15天，一般来说安装顺序是先安装窗框后安装玻璃，所以有一段时间窗户是没有玻璃的，这是非常危险的，这时一定要注意窗框保护和警示，以免发生意外。

窗户未做保护，就会存在相当大的隐患

在结构改造完毕就可以通知相应商家上门测量尺寸，门窗、橱柜、衣柜等等。

04.设备安装

如果家里准备安装中央空调或者新风系统的话，结构改造完后这些设备商家就可以进场安装管路和设备了，当然，这个情况也应在交底的时候告知工长，便于他们管理现场和调度施工人员。

05.水电改造

接着就到了家装施工中重要的隐蔽工程环节，通常设计师会出水电点位图，在改造之前好三方到现场进行点位确定，业主有任何想法也可以现场交流清楚，如果改造完毕再进行修改会比较麻烦。具体的改造注意事项可以参考我之前的文章，链接放在文章末尾了。

水电改造完一定要进行验收，确保水路通畅无渗漏，电路排线规范安全，验收合格后再进行下一步操作，发现不合格的地方一定及时沟通处理。

06.防水工程

防水工程也是家装中必不可少的步骤之一，是厨卫空间不渗水不漏水的法宝，经历过卫生间漏水的朋友就知道有多绝望，所以防水一定要做好。

在防水的过程中，首先找平地面，然后再涂上防水材料。厨房的防水一般根据墙面做到30mm就行，卫生间的防水则需要做到1800mm。防水施工完成一定要进行48小时的闭水试验，通知楼下住户注意观察是否有漏水或渗水现象，一旦发现有漏水现象应立即停止闭水试验，重新完善防水层。

07.木作工程

木作工程主要是吊顶和背景墙基层处理，如果你需要师傅现场做柜子

也是木工师傅来做。木作工程并不是每家每户都需要，有相关设计才会有，一般是在防水工程之后或者同时进行。

现在木作基层一般使用轻钢龙骨打结构，使用寿命更长也更安全。如果卫生间吊顶也想做石膏板吊顶的话，一定要选用防水防潮的材料进行施工。

08.泥瓦工程

泥瓦工程主要是指瓷砖铺贴工程，厨卫防水做好之后瓷砖就可以进场了，业主验收合格之后就可以开始铺贴瓷砖，瓷砖铺贴方式一定要提前告知工人师傅，如果墙砖分为上下砖也需要跟工人师傅说明，以免师傅贴错造成不必要的损失。瓷砖越小铺贴费用越高，铺贴方式不同费用也不同，如果业主有任何想法一定要提前跟设计师和施工方确认。

地面施工已经完成后，施工方应对地面进行成品保护。

09.涂料工程

到了涂料工程这一步硬装部分基本快要结束了，不管墙面装饰是用乳胶漆还是墙纸墙布，墙面基层是一定要做好的。一般来说墙面施工之前会将原有的涂料层全部铲除，再进行后续施工，基层使用墙面腻子膏施工，保证墙面平整光洁，面漆是一底两面。注意涂刷乳胶漆之前一定要确保腻子层充分干燥，每一遍乳胶漆都要干燥之后再刷下一次。

10.安装工程

墙面工程之后，之前定制的门、橱柜、洁具、衣柜以及订购的地板、灯具、开关面板等等产品都可以陆续进场安装。每种定制产品都有一定的生产周期和调度时间，几乎是不可能订购明天就能到家安装的。

11.完工保洁

所有施工工程完毕，施工方需要将现场清理干净，进行一次“开荒保洁”，这时候就能看到家里的大概面貌了。

12.竣工验收

完工保洁之后业主、设计师和工长一定要到现场检查验收，查看产品能否正常使用、安装是否到位、电路水路是否畅通等等。验收无误就可以购买家具家电以及软装配饰，后空置三个月左右就可以入住了。