

# 邯郸新房装修步骤指南-精简易懂用来对比真实用

产品名称	邯郸新房装修步骤指南-精简易懂用来对比真实用
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

## 产品详情

### 一、前期设计：

以自己的生活习惯为主设计，并对自己的房间做了详细的测量，大家不要懒惰，好亲自测量一遍，测量内容主要有：

确定装修过程所涉及的区域。尤其是贴砖、墙面漆、壁纸、地面等面积；

确定墙面主尺寸。尤其是家具摆放后需要设计的墙面尺寸。

### 二、主体的拆改

在施工阶段，主体拆除改造是首先要进行的一项工程，主要包括拆墙、砌墙、铲壁、拆暖气、换塑钢窗等。拆除主楼的事说白了，就是先要先搭好场地的框架。

### 三、水电改造

供水线路改造前，应基本上完成主体结构的拆改。在水电改造与主体拆除这两个环节之间，一些同学也许知道，还应对机柜进行一次测量。事实上，所谓对柜子的测量并没有什么实际内容，因为墙面和地面都没有进行过处理，橱柜设计者也无法给出具体的设计尺寸，而只是针对开发商预留的上水口、油烟机插座等，提出一些相关建议。包括：

检查油烟机插座的位置是否影响油烟机以后的安装；

检查水表位置是否合适；

注意观察水口的位置是否方便日后安装水槽。

对机柜进行一次测量，稍有经验的同学可自行完成。水运改造完成后，好马上做卫生间防水工作。厨房通常不用做防水。

#### 四、木工

木材、瓦工、油工为施工环节的“三兄弟”，基本出场顺序是：木—瓦—油。基本的原则是：脏了谁先上。决定家装次序的一个基本原则，就是谁脏谁先上。我在后面会提到。

事实上，包立管、做装饰性吊顶、贴石膏线等木工活，在某种意义上也可以作为主体拆改的一个细环节，本身和水电路改造并不冲突，有时还需要一些配合。

#### 五、贴砖

瓦工的生产过程中，还包括以下三个安装环节：

安装过门石、大理石窗台。安装过门石可与铺地砖一起安装，也可在铺地砖后，大理石窗台的安装一般在窗套做好后，装大理石的工人会

准备玻璃胶，顺手将大理石和窗子套用玻璃胶封住。

地漏安装。地漏是家居五金中露面，因为它要与地板砖配合安装。因此，同学们在开始逛建材时，要赶早买地漏。

安装油烟机。油烟机是家用电器先出货的，铺好厨房墙地砖后，可考虑安装油烟机。

瓦工此时可对橱柜二次测量，准确地说，在厨房墙地砖贴完并装好油烟机后，就可以对柜子二次测量。

## 六、墙面刷漆

老油工三人进场，主要完成墙面基层处理、刷漆、给“木工老大”家具上漆等工作。要贴墙纸的同学，只需让“老油条”在规划贴墙纸的墙面做基层处理即可。关于是否要做后一次涂漆，个人觉得这个问题不必太认真儿，从我装修的经验来看，涂一遍面漆的意义并不大，因为后期的操作并不比油漆后更脏。

## 七、厨卫吊顶

柜子吊顶作为安装环节打头阵还是继续对家“包装”。与此同时，厨房的吊顶、厨房的防潮吸顶灯、排风扇(浴霸)都该买好了。在同一时间对厨房的吸顶灯、排风扇(浴霸)进行安装，或者留出线头和开孔。

## 八、安装橱柜

吊顶结束后，可与柜子联系安装。很顺利，就能完成。与此同时，安装水槽(可不含上下水)和煤气灶，在安装橱柜前好先协调物业把煤气通了，因为煤气灶装好后要试气。

## 九、木门的安装

柜子安装后，早在一个多月前木门测量完毕，现在就可以预约安装了。平顺的话，也是时间，装门的同时要安装合页、门锁、地吸。学生要事先准备好相关硬件。

若要让木门厂家安装窗套、坡口，在木门厂家测量时也要一并测量，并在木门安装当天同时安装，同时应考虑到大理石窗台的安装时间向后错，排在窗套安装后。

注：木门的制作周期一般是一个月，所以，为了使工期衔接紧密，要在主体拆改完成后尽早让木门厂家上门测量门洞尺寸。对于门洞的处理，大家要注意，假如家里门洞的高度不一致，需要工人将门洞处理成等高—好看。

## 十、地面安装

木质门装好后就能装好地板，顺利的话，时间。地面安装需注意以下几点：

- 1、地板安装前，好让厂家上门测量地面是否需要找平或局部找平，有些装修公司或整修队建议地面找平或找平，以地板厂家为准；
- 2、地板安装前，家中的铺装地板地面要清扫干净，确保地面干燥，所以清扫过程不用水。
- 3、地板安装时，如果有条件，地板切割必须在走廊处。之前论坛还讨论过这个问题，有同学认为在走廊切割地板污染公共区域，不道德。完成后，我的想法是清理干净，不要太麻烦。内墙切割地板对墙面的污染比较严重，类似的还有橱柜的人造石台面切割，相信装修过的同学多少都有体会。

## 十一、铺贴墙纸

地面安装的第二天，家里收拾好后，可以约墙纸铺贴，顺利的话，同样是。如果有条件的话，铺贴壁纸的当天，地板要做好防护；没有条件也没关系，把地板上留下的胶给拓荒清洁也没问题。

## 十二、散热器安装

铺好壁纸后，换换散热器或拆开该散热器的同学就可以将散热器的散热器牢固地挂在墙上。也一样。

木大门--地板--壁纸--散热器，这是人们普遍承认的正确安装顺序，木门先装是为了确保地板的踢脚线能与木门的门套紧密连接；后装壁纸主要是因为地板安装比较脏，粉尘多，对壁纸造成严重污染。这里再一次使用我之前说过“谁脏谁先上”的原则。终将散热器装入墙内，因为只有铺有壁纸才能安装。

## 十三、开关插座的安装

学生应对家中各自然间的开关插座的数目、位置等问题有详细的了解或记录，尤其是对于贴壁纸的同学，有时对壁纸工人不负责任，有时会把壁纸呼啦一铺就铺起来，他也不用用壁纸刀在你开关插座的位置开孔标示。因此，同学们还得自己动手。

## 十四、灯具的安装

把灯放好，没什么好说的。装灯后，家中一片明亮，告别了装修期间使用100瓦白炽灯泡刺眼的强光-感觉很好。

## 十五、五金洁具安装

以前购买的上下水管、卫浴挂件、马桶、晾衣架等，一起就一起装上了。前边这些“大件”装好后，家里还很“生冷”，等到灯具、五金

洁具装好后，家里才“活”起来，真的“活”起来。毫不夸张地说，你次打开龙水时，看到水“哗啦、哗哗”的水流，心里都会很美；次在家里新装的马桶出水，都会很美。

## 十六、窗帘杆的安装

门帘的安装标志着家装的基本终结。

## 十七、清扫保洁

在开始清洁前，不要装窗帘，这里提醒大家。开垦清洁时，家中家具及不需要的家用电器都要尽量保持多个“平面”，以便对清扫干净彻底。

## 十八、家具进场

至于买家具的时机，我的建议是，早也要在水线路改造完成后，这样，家具的基本尺寸范围我们心里才大概有。因此，有些同学在装修之前，就已经急切地把家具预订了，个人觉得没有必要。

## 十九、家用电器进场

此时，家用电器进场的时候，安装好的电器，准备入住！

## 二十、家居配饰

家装饰品，是家装的后一步，并且已经从装修转变为装饰，包括窗帘的安装都属于家庭配饰的一个环节。对于购买窗帘，好先订好家具，以免风格冲突。家装也包括可以考虑购买一些绿植、壁画、摆设工艺品等...一言以蔽之，入住后，您可自由发挥。

