

3小时耐火风管检测报告办理 南宁风管耐火时间1小时防火检测

产品名称	3小时耐火风管检测报告办理 南宁风管耐火时间1小时防火检测
公司名称	北京细宇检测科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	所在地:北京 产品名称:检验报告 北京细宇检测:国家防火中心
公司地址	房山区窦店镇亚新路17号
联系电话	010-88355355 18600007559

产品详情

防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须采用不燃材料，防火风管的耐火时间应符合系统防火设计的规定。通风管实际工作根据排烟风管、防烟风管和补风管在建筑中的应用部位和面临的实际火灾风险，将风管的受火方式分为高温烟气通过管道排烟口进入管道内和管道整体穿越起火部位两种场景，对应出管道的两种受火条件即排烟风管内部分别受火，防烟风管和补风管外部受火条件。通风管各种防火措施的实施都是为了阻止火势发展到轰燃阶段，因此排烟系统的作用，就是将火灾初期产生的热烟及时排出，降低烟气聚集带来的温度升高，延缓轰燃发生。通风管检测规范：1、风管与配件的咬口缝应紧密、宽度应一致；折角应平直，圆弧应均匀；两端面平行。风管无明显扭曲与翘角；表面应平整，凹凸不大于10mm。2、风管外径或外边长的允许偏差：当小于或等于300mm时，为2mm；当大于300mm时，为3mm。管口平面度的允许偏差为2mm，矩形风管两条对角线长度之差不应大于3mm；圆形法兰任意正交两直径之差不应大于2mm。3、风管密封处要严密，不允许有漏打胶的现象发生，密封面宜设在风管的正压侧。4、风管现场拼合时，地面应平整并铺设大芯板，防止镀锌层损坏；风管堆放应平整，避免磕碰。5、风管外观无严重划痕，表面无污渍(如密封胶残迹等)。6、同口径风管法兰角孔中心距离偏差应在3mm以内，对角线应在5mm以内。通风管节能、环保、寿命长周期高的可持续发展的新型建筑生产方式，装配式防排烟风管进一步提升了装配式建筑的装配率，很好的诠释了节能环保可持续发展的理念。我们公司一直倡导“立足根本、展望未来、品质设计、顾客至上”的服务经营理念，以质量为根、以客户为本。我们始终为商家精心服务！欢迎新老客户前来咨询。