

污水池衬里防腐施工 乙烯基玻璃鳞片胶泥

产品名称	污水池衬里防腐施工 乙烯基玻璃鳞片胶泥
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	腾跃:1 玻璃鳞片胶泥:1 河北:1
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

乙烯基树脂玻璃鳞片胶泥适用范围主要涂层结构施工工艺流程

1、脱硫塔防腐普通涂层结构玻璃鳞片施工流程基体验收 表面净化 喷

砂处理 刷涂或滚涂底涂一道 干燥 镘刮胶泥一道 检查修补 镘刮胶泥第

二道 检查修补 面层涂装 终检查(电火花等) 验收

2、脱硫塔防腐玻璃鳞片FRP增强涂层施工流程基体验收 表面净化处理

喷砂处理 涂刷或喷涂底涂一道 干燥 镘刮玻璃鳞片胶泥一道 检查修补

镘刮玻璃鳞片胶泥第二道 树脂衬玻纤布一层 干燥 树脂衬玻纤布 干燥

面层涂装 终检查(电火花等) 验收

3、脱硫塔防腐耐磨玻璃鳞片涂层施工流程

基体验收 表面净化处理 喷砂处理 涂刷或喷涂底涂一道 干燥 镘刮泥玻璃鳞片胶泥一道 检查修
补镘刮玻璃鳞片胶泥第二道 树脂衬玻纤布一层 干燥 耐磨层一道 干燥 树脂衬玻纤布一层 耐磨
层第二道 干燥 面层涂装 干燥 终检查(电火花等) 验收

水池、烟道鳞片防腐

脚手架搭设 喷砂除灰 基体修复处理 灰尘清理 吸风、排风 防腐

施工作业 现场清理 产品养护

施工程序

1、 基材要求:采用正规水泥厂家硅酸盐水泥,标号不小于425号(32.5)水泥混凝土强度大于C25水泥混凝土含水率小于7%水池池壁和池底预先进行PVC夹层防水处理水泥混凝土无空鼓、粉化、贯通性开裂和反碱水泥混凝土面层平整光洁,表面落差不大于2毫米

2、 基材处理:检查池壁池底是否有空鼓,如有空鼓则必须敲开,然后用环氧树脂砂浆填补平整将池壁和池底的细小裂缝、坑洞、不平整处用环氧树脂砂浆填补平整对于较大裂缝,可以用无齿锯将裂缝切成 型槽,然后用环氧树脂砂浆填不平处用机械打磨机对池壁、池底进行打磨。清理灰如果水池残留有油污、旧漆膜、酸碱污染物,则应用专用清洗剂进行清洗,保证池壁清洁。

3、 涂装底漆:按工艺规定涂装一道高渗透环氧树脂玻璃鳞片封闭底漆,要求涂料尽量渗透进入池壁,以基材表面完全变色,但不留有明显漆膜为准。

4、 涂装中间漆

胶泥涂抹时,底漆层必须已经固化,且底漆层暴露在空气中的时间不超过两周。鳞片胶泥施工采用涂抹碾压法施工。

5、 面漆:当一切防腐层检测合格后,在内衬层表面涂刷一层面漆。面漆的涂刷及环节要求与底漆相同。根据现场环境温度按照相应的比例在面漆中加入固化剂和促进剂搅拌均匀后使用。