

600g两布一膜不透水土工布 人工湖防渗漏材料

产品名称	600g两布一膜不透水土工布 人工湖防渗漏材料
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	5.40/平方
规格参数	断裂强度:10KN 抗穿刺强度:1920N 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

两布一膜施工顺序一般为:

铺设 对正、搭齐 缝底层布 擦拭主膜尘土 主膜焊接或黏结 检测 修补 缝上层布 验收。

1、铺膜。斜墙复合土工膜自上而下铺设,底部将脱布后的主膜与趾板中所夹的高强塑料布焊接,铺设时注意张弛适度,避免人为损伤。为防止土工膜拉裂,铺设时每增高5m打一个“Z”形折。

2、焊膜。焊接前清除膜面砂子、泥土等脏物,膜与膜接头处铺设平整后用自动爬行热合机施焊。焊接施工时需3~4人配合,1人持机,焊缝要求整齐、美观、不得有滑焊、跳走现象。相邻土工膜焊缝应尽量错缝搭接,膜块间形成的结点,应为T字型,尽量减少十字型,纵模向焊缝交点处应用挤压焊机加强。当手提焊机的温度控制所指示的焊机温度低于200 时,要用干净的布或棉纱掸掉再焊,必要时应重新打磨,切忌用手擦试。